

**PROYECTO DE URBANIZACIÓN:
POLÍGONO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE ÁMBITO LOCAL
EN ANDOSILLA**

**PRESUPUESTO
CUADRO DE PRECIOS Nº 1**



Pamplona, diciembre de 2015

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|---------------|----|---|---|---------|
| 0001 01.01 | M3 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN EXPLANACIONES Y CAJEADOS, CUALQUIERA QUE SEA LA NATURALEZA DEL TERRENO, INCLUSO DEMOLICION DE OBRAS DE FABRICA EXISTENTES, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL EXCAVADO ESPONJADO A LUGAR DE EMPLEO, VERTEDERO O ACOPIO DE TIERRA VEGETAL, PARTE PROPORCIONAL DE REFINOS, INCLUSO CANON DE VERTIDO (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°320) | | 2,41 |
| | | | DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS | |
| 0002 01.01.01 | ML | CORTE LINEAL DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN (HASTA 10 CM DE PROFUNDIDAD) EXISTENTE PREVIO A LA EXCBAVACIÓN DE ZANJAS DE INSTALACIONES.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°321) | | 9,84 |
| | | | NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 0003 01.01.02 | m2 | RELLENO DE ZANJAS CON HORMIGON EN MASA PROVISIONALMENTE PARA RESTITUIR EL TRAFICO Y EN UNA SEGUNDA FASE CON MEZCLA BITUMINOSA SIMILAR A LA EXISTENTE PREVIAMENTE, EN ZANJAS DE INSTALACIONES, CON ESPESOR SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUSO LIMPIEZA, RETIRADA Y DEMOLICIÓN, PLASTICO AISLANTE, ETC COMPLETAMENTE ACABADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°332 Y 414) | | 40,65 |
| | | | CUARENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS | |
| 0004 01.01.14 | m² | FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN (POR CM DE PROFUNDIDAD) EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO Y RETIRADA. NO INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS A GESTOR AUTORIZADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°320) | | 0,82 |
| | | | CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS | |
| 0005 01.02 | M3 | TERRAPLEN COMPACTADO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION O PRÉSTAMO, DE LA ZONA DE OBRA O EXTERIOR A ELLA, CLASIFICADAS COMO SUELOS TOLERABLES (CBR>3), PARA UTILIZACION EN NUCLEO DE TERRAPLEN DE UNA EXPLANADA TIPO E1, PREPARACION DEL TERRENO, EXTENDIDO EN TONGADAS DE ESPESOR MÁXIMO 30 CM., NIVELACION, HUMECTACION, COMPACTACION SUPERIOR AL 98% DEL PROCTOR NORMAL , REPERFILADO, REFINADO Y ACABADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°330) | | 4,30 |
| | | | CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS | |
| 0006 01.03 | M3 | DESBROCE Y EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL, ESPESOR MINIMO 30 CM., INCLUYENDO TRASLADO A VERTEDERO O ACOPIO TEMPORAL PARA SU POSTERIOR UTILIZACION, INCLUSO CANON DE VERTIDO. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°320) | | 2,55 |
| | | | DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS | |
| 0007 01.03.02 | m³ | EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEAMIENTO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES Y CARGA. NO INCLUYE TRANSPORTE A VERTEDERO. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°320) | | 1,24 |

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|---------------|----|---|--|---------|
| | | | UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS | |
| 0008 01.04.05 | m³ | SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN..(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°330) | | 7,31 |
| | | | SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS | |
| 0009 01.05 | M3 | RELLENO TERRIZO SOBRE TERRAPLEN EN ZONA PARALELA A CARRETRA CON ARIDO CALIZO DE GRANULOMETRIA DE 15/25MM SEGUN SECCION TIPO DEFINIDA EN PLANOS, INCLUSO EXTENDIDO Y NIVELACION, TOTALMENTE TERMINADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°332 Y 414) | | 13,44 |
| | | | TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 0010 01.10 | M3 | ESCOLLERA DE PIEDRA CALIZA EN RAMA, PESO MINIMO DE 500 KG/UD, DE FORMA IRREGULAR CON UNA DE SUS CARAS PLANA, INCLUYENDO EXCAVACION DEL TALUD Y CIMIENTO, TOTALMENTE TERMINADA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°460) | | 37,05 |
| | | | TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS | |
| 0011 01.100 | UD | PA DE ABONO INTEGRO DE LOCALIZACION DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES MEDIANTE CONSULTA CON ORGANISMOS Y EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, INCLUSO DOCUMENTACION, GARANTIAS, INSPECCION Y REALIZACION DE CATAS SU FUESE NECESARIO EN AL AMBITO DE LA UNIDAD DE EJECUCION Y LOS AMBITOS EXTERIORES RELACIONADOS CON LA MISMA. | | 150,00 |
| | | | CIENTO CINCUENTA EUROS | |
| 0012 02.01 | M2 | PERFILADO y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE LAS BALSAS, INCLUSO APORTACION DE MATERIAL O RETIRADA DE PRODUCTOS SOBRLANTES A VERTEDERO, MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°330) | | 0,22 |
| | | | CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS | |
| 0013 02.03 | M3 | BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-40, ARIDO CALIZO, SEGUN NORMATIVA PG-3 ,INCLUSO RASANTEO Y COMPACTACION DE LA CAJA, EXTENSION, HUMECTACION, NIVELACION, COMPACTACION AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO Y REFINO, TOTALMENTE TERMINADA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°501) | | 20,46 |
| | | | VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS | |
| 0014 02.06 | M2 | PAVIMENTO DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30 X 30 CM. DE 4,0 CM DE ESPESOR Y APTA PARA EL PASO SOBRE ELLAS DE TRÁFICO RODADO, ASENTADO SOBRE CAMA DE MORTERO DE ESPESOR 4 CM, Y SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA SULFORESISTENTE DE 16 CM. DE ESPESOR, ENLECHADO, LIMPIEZA Y JUNTA DE DILATACIÓN CADA 5 MTS., A ELEGIR POR LA D.F. INCLUIDA LA DE BOTÓN EN PASO DE PEATONES.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT N° 572) | | 26,74 |
| | | | VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|-----------------|----|---|--|---------|
| 0015 05.01.01 | M3 | BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 25 i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN, HUMECTACION Y COMPACTACIÓN AL 100% PM Y REFINO, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 218 y 501) | | 18,26 |
| | | | DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS | |
| 0016 05.02.01 | M3 | EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS PARA COLECTORES, TUBERIAS Y OTRAS REDES, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO Y MATERIAL INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO, ACOPIO SELECCIONADO DE LA TIERRA VEGETAL, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº321) | | 4,28 |
| | | | CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS | |
| 0017 05.02.02 | M3 | RELLENO SUPERFICIAL CON ARIDO CALIZO DE COLOR BLANCO O SIMILAR DE GRANULOMETRIA DE 25/50MM PARA RELLENO DECORATIVO DE GLORIETA SEGUN SECCION TIPO DEFINIDA EN PLANOS, INCLUSO EXTENDIDO Y NIVELACION, TOTALMENTE TERMINADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº332 Y 414) | | 35,70 |
| | | | TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS | |
| 0018 05.02.03 | M3 | RELLENO CON ARIDO CALIZO DE GRANULOMETRIA DE 5/8MM PARA RELLENO DE POZOS DE REGISTRO, ASIENTO Y PROTECCION DE TUBERIAS, DE ESPESOR VARIABLE, POR ENCIMA DE LA CLAVE DE LOS TUBOS, INCLUSO EXTENDIDO Y NIVELACION, TOTALMENTE TERMINADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº332 Y 414) | | 14,39 |
| | | | CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS | |
| 0019 05.02.030B | UD | EMPALME BRIDA-ENCHUFE DE FUNDICION DUCTIL, DE 300 MM. DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUSO PROTECCION EXTERIOR O INTERIOR, SUMINISTRO Y DESCARGA EN LUGAR DE ACOPIO DESTINADO AL EFECTO, MONTAJE, JUNTA EXPRES, TORNILLERIA, DESINFECCION Y PRUEBAS SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº125) | | 239,26 |
| | | | DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS | |
| 0020 05.02.04 | M3 | RELLENO TRASDOS DE POZOS CON ARIDO CALIZO DE GRANULOMETRIA DE 25/50MM SEGUN SECCION TIPO DEFINIDA EN PLANOS, INCLUSO EXTENDIDO Y NIVELACION, TOTALMENTE TERMINADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº332 Y 414) | | 12,38 |
| | | | DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 0021 05.02.07 | ML | TUBERIA DE FUNDICION NODULAR, DUCTIL O NATURAL TIPO "PAM NATURA" O SIMILAR DE 150 MM. DE DIAMETRO, CON JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE, REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO, Y TRATAMIENTO DE ZINCADO Y PINTURA BITUMONOSA EXTERIOR, FABRICADA DE ACUERDO CON LA NORMA UNE-EN-545 E ISO-2531, INCLUSO CORTES Y BISELADO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA, MANGA DE POLIETILENO, CINTA DE SEÑALIZACION, PRUEBAS DE PRESION, DESINFECCION DE LA TUBERIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES TOTALMENTE COLOCADA SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº125) | | 36,75 |
| | | | TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|---------------|----|--|--|---------|
| 0022 05.02.22 | UD | VALVULA DE COMPUERTA DIAMETRO 150 MM DE FUNDICION NODULAR SEGUN DEFINICION DE PLANOS, PN 16, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO JUNTAS, BRIDAS, TORNILLOS, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº137) | DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS | 263,15 |
| 0023 05.02.23 | UD | VALVULA DE COMPUERTA DIAMETRO 100 MM DE FUNDICION NODULAR CON SALIDAS PARALELAS DE 11/4" ENTERRADA PARA ACOMETIDAS, SEGUN DEFINICION DE PLANOS, PN 16, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO EJE DE MANIOBRA DE ACERO INOXIDABLE, PROTEGIDO CON VAINA DE PVC DE 100 DE DIAMETRO, CUADRADILLO DE MANIOBRA, ARQUETA Y TAPA DE FUNDICION NODULAR, CONTRARRESTOS DE HORMIGON HM-20, JUNTAS, BRIDAS, TORNILLOS, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº137) | CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS | 166,24 |
| 0024 05.02.27 | UD | "T" BB/B Ó EE/E DE DIAMETRO 300 MM. PRINCIPAL Y TERCERA SALIDA VARIABLE DE FUNDICION NODULAR, PN 16, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO JUNTAS, BRIDAS, TORNILLOS, CONTRARRESTO DE HORMIGON, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº125) | TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS | 349,71 |
| 0025 05.02.28 | UD | "T" BB/B Ó EE/E DE DIAMETRO 250 MM. PRINCIPAL Y TERCERA SALIDA VARIABLE DE FUNDICION NODULAR, PN 16, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO JUNTAS, BRIDAS, TORNILLOS, CONTRARRESTO DE HORMIGON, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº125) | DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS | 256,61 |
| 0026 05.02.30 | UD | "T" BB/B Ó EE/E DE DIAMETRO 150 MM. PRINCIPAL Y TERCERA SALIDA VARIABLE DE FUNDICION NODULAR, PN 16, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO JUNTAS, BRIDAS, TORNILLOS, CONTRARRESTO DE HORMIGON, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº125) | CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS | 150,61 |
| 0027 05.02.31 | Ud | EMPALME BRIDA-ENCHUFE DE FUNDICION DUCTIL, DE 250 MM. DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUSO PROTECCION EXTERIOR O INTERIOR, SUMINISTRO Y DESCARGA EN LUGAR DE ACOPIO DESTINADO AL EFECTO, MONTAJE, JUNTA EXPRES, TORNILLERIA, DESINFECCION Y PRUEBAS SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº125) | CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | 178,84 |

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|---------------|----|---|--|----------|
| 0028 05.02.33 | UD | EMPALME BRIDA-ENCHUFE DE FUNDICION DUCTIL, DE 150 MM. DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUSO PROTECCION EXTERIOR O INTERIOR, SUMINISTRO Y DESCARGA EN LUGAR DE ACOPIO DESTINADO AL EFECTO, MONTAJE, JUNTA EXPRES, TORNILLERIA, DESINFECCION Y PRUEBAS SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº125) | CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS | 112,32 |
| 0029 05.02.34 | Ud | EMPALME BRIDA-ENCHUFE DE FUNDICION DUCTIL, DE 100 MM. DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUSO PROTECCION EXTERIOR O INTERIOR, SUMINISTRO Y DESCARGA EN LUGAR DE ACOPIO DESTINADO AL EFECTO, MONTAJE, JUNTA EXPRES, TORNILLERIA, DESINFECCION Y PRUEBAS SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº125) | NOVENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS | 90,86 |
| 0030 05.02.36 | UD | HIDRANTE PARA INCENDIOS, DE COLUMNA SECA ARTICULADO SEGUN UNE 23405, TOMA DIAMETRO 80 Ó 100 MM, CON DOS BOCAS DE SALIDA DE 70 MM.,CON VALVULAS DE BRONCE DE 2 1/2" Y RACORES, INCLUSO "T" DE DERIVACION, CARRETE DE FUNDICION NODULAR DN=80 MM Ó 100 MM Y 1.000 MM DE LONGITUD Y OTRAS PIEZAS DE CONEXION A LA TUBERIA PRINCIPAL, APERTURA Y CIERRE DE ZANJA PIEZAS ESPECIALES, TORNILLERIA Y HERRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y ARQUETA DE HORMIGON DE 100X100 CM EN CASO NECESARIO TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 134 Y 137) | MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS | 1.178,52 |
| 0031 05.02.38 | UD | DESAGÜE PARA CONDUCCION DE 150-200-250 MM, INCLUYE EXCAVACION DE ZANJA HASTA EL POZO MAS PROXIMO, TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, ARQUETA DE 100X100 Y TAPA, TUBERÍA DE DESAGÜE DE 80 MM HASTA POZO PROXIMO, VALVULA DE COMPUERTA DE 80 MM, PIEZAS ESPECIALES DE CONEXION A LA CONDUCCION, REMATES, PRUEBAS, COMPLETAMENTE TERMINADO SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº137, Nº 125, Nº 134 Y Nº 610) | MIL CINCUENTA EUROS | 1.050,00 |
| 0032 05.02.4 | M3 | RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS NATURAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, ARIDO SILÍCEO, DE GRANULOMETRIA CONTÍNUA, PARA PROTECCION DE TUBERIAS, DE ESPESOR VARIABLE, POR ENCIMA DE LA CLAVE DE LOS TUBOS, INCLUSO EXTENDIDO Y NIVELACION Y COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO, TOTALMENTE TERMINADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº332 Y 414) | OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS | 8,05 |
| 0033 05.02.40 | UD | VENTOSA AUTOMATICA TRIFUNCIONAL, DIAMETRO 100 MM. CON HIERRO FUNDIDO DUCTIL, PARTES INTERNAS DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYENDO GRIFO DE COMPROBACION DE PRESION, MATERIALES, TRANSPORTE, MONTAJE, JUNTAS, PIEZAS DE CONEXION A LA TUBERIA PRICIPAL, PEQUEÑO MATERIAL Y PRUEBAS EN TALLER Y OBRA SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº140) | OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS | 863,24 |
| 0034 05.02.41 | UD | CONTRARRESTO DE HORMIGON EN MASA O ARMADO EN | | 81,74 |

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|-----------|----------|---|--|---------|
| | | CODOS Y PIEZAS ESPECIALES, SEGUN DEFINICION DE PLANOS, INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION DE HORMIGON HA-25, ACERO AEH-400N, P.P. DE ENCOFRADO, SOBREECAVACION, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°610) | OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 0035 | 05.02.44 | UD CODO ENCHUFE-ENCHUFE DE FUNDICI+N DE 150 MM. DE DIAMETRO INTERIOR Y 100°, 50°, 25° + 12,5°, CENTESIMALES DE GIRO, QUE INCLUYE PROTECCION EXTERIOR E INTERIOR, SUMINISTRO Y DESCARGA EN LUGAR DE ACOPIO DESTINADO AL EFECTO, MONTAJE, JUNTA EXPRES, TORNILLERIA Y PRUEBAS SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°125) | | 145,57 |
| | | | CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS | |
| 0036 | 05.02.46 | UD ARQUETA DE ABASTECIMIENTO DE 150X150X150 CM. PARA ALOJAMIENTO DE VALVULAS Y OTROS ELEMENTOS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO, INCLUSO EXCAVACION, TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO POSTERIOR, COMPACTADO, COLOCACION Y NIVELACION, TAPAS COLOCADAS Y AJUSTADAS AL PAVIMENTO DEFINITIVO, COMPLETAMENTE TERMINADA SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°130, 610 Y 778) | | 525,00 |
| | | | QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS | |
| 0037 | 05.02.55 | UD SEÑALIZACION DE ACOMETIDA DE SERVICIO A PARCELA MEDIANTE HITO DE ACOMETIDA FORMADO POR POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2 PULGADAS Y 1,5 MM HASTA 2 M DE LONGITUD, INTRODUCIDO 50 CM EN EL TERRENO, LACADO CON EL COLOR DEFINIDO POR LA DIRECCION FACULTATIVA, TAPON DE CIERRE DE LA CONDUCCION, REPLANTEO Y TOMA DE COORDENADAS UTM. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°130, 134, 610 Y 778) | | 52,59 |
| | | | CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | |
| 0038 | 05.02.66 | UD BRIDA CIEGA DE FUNDICION DUCTIL, DE 150 MM. DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUSO PROTECCION EXTERIOR O INTERIOR, SUMINISTRO Y DESCARGA EN LUGAR DE ACOPIO DESTINADO AL EFECTO, MONTAJE, JUNTA EXPRES, TORNILLERIA, DESINFECCION Y PRUEBAS SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°125) | | 45,38 |
| | | | CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 0039 | 05.02.78 | UD POSTE PROVISIONAL DE DERIVACION A SUBTERRANEO DE LA LINEA AEREA EXISTENTE INCLUSO TENSOR DE ACERO GALVANIZADO INCLUIDA COLOCACION COMPLETAMENTE TERMINADO Y EN FUNCIONAMIENTO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°191) | | 339,52 |
| | | | TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|---------------|----|---|---|----------|
| 0040 05.02.8 | ML | TUBERIA DE FUNDICION NODULAR, DUCTIL O NATURAL TIPO "PAM NATURA" O SIMILAR DE 100 MM. DE DIAMETRO, CON JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE, REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO, Y TRATAMIENTO DE ZINCADO Y PINTURA BITUMONOSA EXTERIOR, FABRICADA DE ACUERDO CON LA NORMA UNE-EN-545 E ISO-2531, INCLUSO CORTES Y BISELADO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA, MANGA DE POLIETILENO, CINTA DE SEÑALIZACION, PRUEBAS DE PRESION, DESINFECCION DE LA TUBERIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES TOTALMENTE COLOCADA SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº125) | | 26,67 |
| | | | VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS | |
| 0041 05.02.81 | UD | ALETAS DE HORMIGON ARMADO HA-25, PARA TUBERIA DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO DE 500-800 MM DE DIAMETRO, INCLUYENDO EXCAVACION DEL EMPLAZAMIENTO, MEJORA DE LA CIMENTACION CON GRAVA CALIZA 40/60 MM, ENCOFRADO DESENCOFRADO, ARMADO Y HORMIGON, SEGUN DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS, ASÍ COMO EL RELLENO DEL TRASDOS DE LA OBRA DE FABRICA, COMPLETAMENTE TERMINADA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº610) | | 611,82 |
| | | | SEISCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS | |
| 0042 05.03.01 | UD | CONEXIÓN CON TUBERÍA EXISTENTE, APERTURA ZANJA, CORTE, MATERIALES GRANULARES Y POSTERIOR RELLENO Y PAVIMENTADO SIMILAR AL EXISTENTE. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº137, Nº 125, Nº 134 Y Nº 610) | | 1.100,00 |
| | | | MIL CIEEN EUROS | |
| 0043 05.03.02 | T | EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B4 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 213 y 542) | | 370,13 |
| | | | TRESCIENTOS SETENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS | |
| 0044 05.03.11 | T | EMULSIÓN C60BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 213 y 542) | | 357,20 |
| | | | TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS | |
| 0045 05.04.01 | T | FABRICACION Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), CON ARIDOS SILICEOS, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, COLOCADA EN CUALQUIER PUNTO DE LA OBRA INCLUSO TODO TIPO DE REMATES. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 213 y 542) | | 26,56 |
| | | | VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS | |
| 0046 05.04.05 | T | FABRICACION Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), CON ARIDOS CALIZOS O SILICEOS, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, COLOCADA EN CUALQUIER PUNTO DE LA OBRA INCLUSO TODO TIPO DE REMATES. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 213 y 542) | | 26,50 |
| | | | VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|---------------|----|--|--|---------|
| 0047 05.04.09 | T | MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE G (G-20 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 213 y 542) | | 26,53 |
| | | | VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS | |
| 0048 05.07.03 | T | BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70) CON LAS SIGUIENTES DOTACIONES MEDIDAS EN PESO: AC22 base 4%, AC22 bin 4,5% y AC16 surf 5% SE INCLUYE LA PARTE PROPORCIONAL DE APORTACION DE POLVO MINERAL (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 213, 535 y 542) | | 440,00 |
| | | | CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS | |
| 0049 06.001 | TN | TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPÓSITO, A VERTEDERO ESPECÍFICO O A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA, CON UN RECORRIDO DE HASTA 10 KM, INCLUSO CANON DE VERTIDO | | 5,60 |
| | | | CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS | |
| 0050 06.002 | TN | SEPARACION DE RESIDUOS POR CATEGORIAS EN VERTEDERO AUTORIZADO | | 1,11 |
| | | | UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS | |
| 0051 06.003 | TN | GESTION DE RESIDUOS POR CATEGORIAS EN VERTEDERO AUTORIZADO | | 1,22 |
| | | | UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS | |
| 0052 06.02.03 | ML | TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 250 MM., COLOR GRIS PN6 , UNE-EN 1452, UNE-53962 EX, COLOCADA Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD, INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº129) | | 27,16 |
| | | | VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS | |
| 0053 06.02.04 | ML | TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 315 MM., COLOR GRIS PN6, UNE-EN 1452, UNE-53962 EX, COLOCADA Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD, INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº129) | | 38,98 |
| | | | TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 0054 06.02.05 | ML | TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 500 MM., COLOR GRIS PN6, UNE-EN 1452, UNE-53962 EX, COLOCADA Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD, INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº129) | | 74,01 |
| | | | SETENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|---------------|----|---|---|---------|
| 0055 06.02.09 | UD | SUMIDERO PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUIDO CON HORMIGON HM-20N/MM2 O PREFABRICADO, INCLUSO EXCAVACION, MARCO Y REJILLA REFORZADOS DE FUNDICION, PIEZAS DE CONEXION A LA TUBERIA DE DESAGÜE y CONEXION DE ESTA AL POZO CORRESPONDIENTE, SEGUN PLANOS, TOTALMENTE TERMINADO SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº130 Y 133) | DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | 224,54 |
| 0056 06.02.12 | UD | MODULO BASE DE POZO DE REGISTRO DE DIAMETRO INTERIOR 1000 MM, DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO, INCLUSO CUNA DE HORMIGON, TALADROS Y JUNTAS, COLOCADO Y PROBADO SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº130) | TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS | 322,30 |
| 0057 06.02.15 | UD | CONO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO, DE CUALQUIER LONGITUD PARA POZO DE REGISTRO DN= 1000 MM, INCLUSO JUNTAS COLOCADO Y PROBADO SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº130) | DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | 241,64 |
| 0058 06.02.17 | UD | PIEZA DE RECRECIDO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO DE LONGITUD 25 CM. PARA POZO DE REGISTRO DN= 1000, INCLUSO JUNTAS, PATES, COLOCADA Y PROBADA SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº130) | CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS | 134,82 |
| 0059 06.02.18 | UD | PIEZA DE RECRECIDO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO DE LONGITUD 50 CMS PARA POZO DE REGISTRO DE DIAMETRO INTERIOR 1000 MM, INCLUSO PATES, JUNTAS, COLOCADO Y PROBADO SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº130) | CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS | 174,22 |
| 0060 06.02.19 | UD | PIEZA DE RECRECIDO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO DE LONGITUD 100 CMS PARA POZO DE REGISTRO DE DIAMETRO INTERIOR 1000 MM, INCLUSO PATES, JUNTAS, COLOCADO Y PROBADO SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº130) | DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS | 228,25 |
| 0061 06.02.24 | UD | MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL TIPO D400, PARA UNA CARGA DE 400 KN, SEGUN UNE 41300-41301, DE DN= 600 MM PARA , INCLUSO RECRECIDO HASTA COTA DE CALZADA, ACERA O SUPERFICIE DEFINITIVA, INCLUSO FIJACI+N AL ELEMENTO SOPORTE Y ANILLO DE HORMIGON DE CORONACI+N, SEGUN DEFINICION DE PLANOS, TOTALMENTE INSTALADO SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº133) | CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS | 132,83 |
| 0062 06.02.50 | UD | ACOMETIDA DE TUBERIA DE PVC DE 250 MM DE DIAMETRO | | 330,55 |

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|-----------|----------|--|--|---------|
| | | A POZO DE REGISTRO DE SANEAMIENTO EXISTENTE, INCLUYE LA PERFORACIÓN MECÁNICA DEL POZO, JUNTA ELÁSTICA, CONEXIÓN Y REFORMA DE LA ACTUAL CUNA DE HORMIGÓN EN MASA ADECUANDOLA A LA NUEVA INCORPORACIÓN SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº130, 610) | TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS | |
| 0063 | 06.04.1 | ML TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 400 MM., COLOR GRIS PN6, UNE-EN 1452, UNE-53962 EX, COLOCADA Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD, INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº129) | | 48,13 |
| | | | CUARENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS | |
| 0064 | 07.02.01 | m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº277 y 700) | | 0,53 |
| | | | CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS | |
| 0065 | 07.02.02 | m PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE BANDA TRANSVERSAL DISCONTINUA DE 40 CM 0,8/0,4, CON PINTURA REFLECTANTE Y MICROESFERAS DE VIDRIO, CON MÁQUINA DE ACCIONAMIENTO MANUAL. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº277 y 700) | | 0,83 |
| | | | CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS | |
| 0066 | 07.02.03 | m ² PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE BANDAS SUPERFICIALES, CON PINTURA REFLECTANTE Y MICROESFERAS DE VIDRIO, CON MÁQUINA DE ACCIONAMIENTO MANUAL. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº277 y 700) | | 3,60 |
| | | | TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS | |
| 0067 | 10.05 | ML CANALIZACION EN ZANJA DE ALUMBRADO PARA PRISMA DE HORMIGÓN DE 570 X 200 MM, FORMADO POR HORMIGÓN EN MASA HM-20, TRES TUBOS DE POLIETILENO CORRUGADO EXTERIOR CON ANIMA LISA INTERIOR DE 110 MM DE DIAMETRO SEGUN NORMAS UNE-53.112 Y UNE-EN-50086-2-6 , CON GUIA PASACABLES, SEPARADOS 25 MM ENTRE SI, INCLUSO SEPARADORES, MANGUITOS DE UNION, MANDRILADO, REALIZADO SEGUN PLANOS, COLOCADO EN EL INTERIOR DE UNA ZANJA REALIZADA AL EFECTO, INCLUSO EXCAVACION Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO, POSTERIOR RELLENO CON ZAHORRAS COMPACTADAS AL 98% DEL PN HASTA COTA DE EJECUCION DE ACERA, BANDA DE SEÑALIZACION "AVISO CANALIZACION ELECTRICA", TOTALMENTE REALIZADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº126 Y 773) | TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS | 32,01 |

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|-------------|----|---|---|---------|
| 0068 10.34 | PA | PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO POR MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LUMINARIAS, BACULOS Y OTROS ELEMENTOS DE LA INSTALACION DE ALUMBRADO DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA, SIEMPRE QUE HAYA SIDO ORDENADO POR LA PROPIEDAD O LA DIRECCION DE OBRA Y NO SEA IMPUTABLE A DEFECTOS O VICIOS DE LA PROPIA INSTALACION. | QUINIENTOS EUROS | 500,00 |
| 0069 10.35 | PA | PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO POR REALIZACION, PRESENTACION, GESTION Y SEGUIMIENTO ANTE LOS ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA APROBACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACION RELATIVA A LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYENDO PERMISOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MISMA. | SETECIENTOS CINCUENTA EUROS | 750,00 |
| 0070 100110 | UD | CIMENTACION DE 800X800X1.200 MM. PARA COLUMNA, HASTA UNA ALTURA DE HASTA 12 M, REALIZADA EN HORMIGON EN MASA HM-20, INCLUSO EXCAVACION, TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBREPANTES A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO, PERNIOS DE ANCLAJE Y PLACA DE FIJACION DE LUMINARIA, TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO EXTERIOR ANIMA LISA INTERIOR, FLEXIBLE D-50 Y COLOCACION DE ANCLAJES, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, TOTALMENTE REALIZADA.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº215, 610 Y 680) | CIENTO UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS | 101,77 |
| 0071 10040 | m2 | CANALIZACION EN ZANJA DE ALUMBRADO PARA PRISMA DE HORMIGON DE 400 X 200 MM, FORMADO POR HORMIGON EN MASA HM-20, DOS TUBOS DE POLIETILENO CORRUGADO EXTERIOR CON ANIMA LISA INTERIOR DE 110 MM DE DIÁMETRO SEGUN NORMAS UNE-53.112 Y UNE-EN-50086-2-6, CON GUIA PASACABLES, SEPARADOS 25 MM ENTRE SI, INCLUSO SEPARADORES, MANGUITOS DE UNION, MANDRILADO, REALIZADO SEGUN PLANOS, COLOCADO EN EL INTERIOR DE UNA ZANJA REALIZADA AL EFECTO, INCLUSO EXCAVACION Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO, POSTERIOR RELLENO CON ZAHORRAS COMPACTADAS AL 98% DEL PN HASTA COTA DE EJECUCION DE ACERA, BANDA DE SEÑALIZACION "AVISO CANALIZACION ELECTRICA", TOTALMENTE REALIZADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº126 Y 773) | VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | 27,49 |
| 0072 10080 | UD | ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON TIPO LIZAUR O SIMILAR, DE 360X360X500 MM., TAPA DE HIERRO FUNDIDO FUERTE CON CARGA DE ROTURA > 10 KN., INCLUSO P.P. EXCAVACION Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO, POSTERIOR RELLENO CON ZAHORRAS COMPACTADAS AL 98% DEL PN HASTA COTA DE EJECUCION DE ACERA Y RECIBIDO DE TUBOS.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº130 Y 133) | CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS | 119,80 |

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|-------------|----|---|---|----------|
| 0073 10090 | UD | ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGO N TIPO LIZAURO SIMILAR, DE 600X600X800 MM., TAPA DE HIERRO FUNDIDO FUERTE CON CARGA DE ROTURA > 10 KN., INCLUSO P.P. EXCAVACION Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VEREDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO, POSTERIOR RELLENO CON ZAHORRAS COMPACTADAS AL 98% DEL PN HASTA COTA DE EJECUCION DE ACERA Y RECIBIDO DE TUBOS.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº130 Y 133) | CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS | 164,37 |
| 0074 10300 | Ud | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYO DE CELOSÍA METÁLICA TIPO C4500/12 COMPUESTO DE UNA TORRE METÁLICA GALVANIZADA TIPO C4500 DE 12 METROS DE ALTURA INCLUIDAS CRUCETAS Y TORNILLERÍA, ARMADO E IZADO DEL APOYO, TRANSPORTE Y ACOPIO DE MATERIALES, COMPLETAMENTE TERMINADO Y LISTO PARA COLOCACIÓN DE LÍNEAS. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 250 y 251) | TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS | 3.641,27 |
| 0075 104001 | ML | SUMINISTRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 DE SECCIÓN, EN INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRAS, INCLUSO P.P. DE SOLDADURAS Y PIEZAS DE UNION, GRAPAS, Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº162) | DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS | 2,83 |
| 0076 104003 | Ud | PICA DE PUESTA A TIERRA, DE 1,5 M. DE LONGITUD Y 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO GRAPA INCADA EN EL SUELO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1,40 M, TOTALMENTE INSTALADA Y CONEXIONADA A ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA, INCLUSO P.P. DE MEDICIÓN DE COMPROBACIÓN DE RESISTENCIA DEL ELECTRODO.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº162). | DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS | 17,02 |
| 0077 104013 | MI | CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO, TIPO RV 0,6/1 KV. DE TENSION NOMINAL, DE 1X16 MM2 DE SECCIÓN, INCLUSO P.P. DE GRAPAS Y PEQUEÑO MATERIAL DE CONEXION, ENCINTADO DE CONEXIONES DENSO FUERTE, COLOCADO EN INSTALACION ENTERRADA BAJO TUBO, TOTALEMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº161). | UN EURO con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS | 1,34 |
| 0078 104024 | ML | CONDUCTOR DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO, TIPO RV 0,6/1 KV. DE TENSION NOMINAL, DE 1X50 MM2 DE SECCIÓN, INCLUSO P.P. DE GRAPAS Y PEQUEÑO MATERIAL DE CONEXION, ENCINTADO DE CONEXIONES DENSO FUERTE, COLOCADO EN INSTALACION ENTERRADA BAJO TUBO, TOTALEMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº161). | DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO | 2,81 |
| 0079 1051 | ML | Valla de protección de rollizos rústicos de madera de Ø10 cm con postes cada 1,5 metros y dos rollizos horizontales con una altura total de 1,10 m completamente instalada incluso excavación, cimientos de hormigón en masa y fijación con chapas y clavos galvanizados. | SESENTA Y DOS EUROS | 62,00 |

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|-------------|----|---|--|----------|
| 0080 107002 | UD | MODIFICACION DEL ARMARIO DE PROTECCION DE HORMIGON TIPO INTEMPERIE CON PUERTA DE POLIESTER REFORZADO, PLACA DE MONTAJE, DISPONDRÁ EN SU INTERIOR UN ALOJAMIENTO PRECINTABLE PARA COLOCACION DE EQUIPO DE MEDIDA Y LOS ELEMENTOS DE MANDO Y PROTECCION DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE ALUMBRADO, INTERRUPTORES, CONTACTORES, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO, CONMUTADOR, RELOJ, FOTOCÉLULA, RESISTENCIA DE CALDEO, LáMPARA DE 60 W., TOMA DE CORRIENTE, ETC, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº158) | DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS | 2.059,27 |
| 0081 107040 | UD | COLUMNA DE 10 M. DE ALTURA DE MARCA SAPEM 0 SIMILAR DE ACERO GALVANIZADO, COMPLETA CON BASE, ANCLAJES, CAJAS ESTANCA CON CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE PROTECCION EMM-20/4E O SIMILAR Y CABLEADO INTERIOR DE 3X2,5 MM2, PICA DE TIERRA CONEXIONADA EN ARQUETA CON BORNAS DE DERIVACION A INSTALACION ENTERRADA.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº157 Y 756) | TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS | 379,75 |
| 0082 107041 | UD | BRAZO DE HASTA 2,5 METROS SOBRE COLUMNA DE 10 M. DE ALTURA DE MARCA SAPEM 0 SIMILAR DE ACERO GALVANIZADO, COMPLETO CON BASE, ANCLAJES, MODIFICACIONES EN CAJA ESTANCA CON CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE PROTECCION EMM-20/4E O SIMILAR Y CABLEADO INTERIOR DE 3X2,5 MM2, PICA DE TIERRA CONEXIONADA EN ARQUETA CON BORNAS DE DERIVACION A INSTALACION ENTERRADA.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº157 Y 756) | CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS | 153,86 |
| 0083 107153 | UD | LUMINARIA ATP, MODELO MILENIUM COLORES NASUINSA, CLASE I, IP-65 PARA ALOJAMIENTO DE EQUIPO OPTICO, IP-45 PARA ALOJAMIENTO DE EQUIPO OPTICO, FORMADA POR CARCASA DE FUNDICION DE ALUMINIO, REFLECTOR DE ALUMINIO, JUNTA DE NEOPRENO, CON CIERRE DE VIDRIO, COLOCADA SOBRE COLUMNA, BÁCULO 0 BRAZO, DE CARACTERISTICAS HOMOLOGADAS, LAMPARA V.S.A.P. DE 250 W, EQUIPO DE ARRANQUE EN ALTO FACTOR, CAJA DE FUSIBLES EN SOPORTE TIPO EMM, Y CABLE CONDUCTOR DE COBRE RV 0,6/1KV DE 2,5 MM2 DE SECCION PARA ALIMENTACION HASTA LA LUMINARIA, Y PEQUEÑO MATERIAL DE FIJACION, CON TOMA DE TIERRA, INCLUSO INSTALACION COLOCACION Y CONEXION.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº159) | CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS | 444,60 |
| 0084 10800 | M3 | EXCAVACION CIMENTACION APOYOS. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 321) | DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS | 19,96 |
| 0085 10900 | M3 | HORMIGON CIMENTACION APOYOSAPOYOS. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 610) | OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | 88,49 |

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|---------------|----|--|---|---------|
| 0086 11.02.01 | ML | CANALIZACION EN ZANJA DE 450 MM. DE ANCHURA Y 800 MM. DE PROFUNDIDAD MEDIA CON: - SOLERA DE 80 MM. DE HORMIGON HM-20, DOS TUBOS DE PE-UNE-53.112 y UNE-EN-50086-2-4 de D-110MM CORRUGADOS CON ANIMA LISA, SEPARADOS 30 MM. ENTRE SI MEDIANTE SEPARADORES Y A 80 MM. DE LAS PAREDES, CON MATERIALES HOMOLOGADOS POR C.T.N.E., INCLUSO APERTURA Y CIERRE DE ZANJA, TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO, RECUBRIMIENTO DE LOS TUBOS CON HORMIGON HASTA 80 MM. POR ENCIMA DEL TUBO MAS ALTO, BANDA DE SEÑALIZACION, RELLENO CON ZAHORRAS COMPACTADASAL 98% PN HASTA COTA DE CAJEADO DE ACERA O CALZADA, MANGUITOS SEPARADORES, MANDRILADO Y GUIAS.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº129 Y 773) | VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS | 26,73 |
| 0087 11.02.02 | ML | CANALIZACION EN ZANJA DE 450 MM. DE ANCHURA Y 1.010 MM. DE PROFUNDIDAD MEDIA CON: - SOLERA DE 80 MM. DE HORMIGON HM-20, CUATRO TUBOS DE PE-UNE-53.112 y UNE-EN-50086-2-4 de D-110MM CORRUGADOS CON ANIMA LISA, SEPARADOS 30 MM. ENTRE SI MEDIANTE SEPARADORES, Y A 80 MM. DE LAS PAREDES, CON MATERIALES HOMOLOGADOS POR C.T.N.E, INCLUSO APERTURA Y CIERRE DE ZANJA,TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO, RECUBRIMIENTO DE LOS TUBOS CON HORMIGON HASTA 80 MM. POR ENCIMA DEL TUBO MAS ALTO, BANDA DE SEÑALIZACION, RELLENO CON ZAHORRAS COMPACTADAS AL 98% PN HASTA COTA DE CAJEADO DE ACERA O CALZADA, MANGUITOS SEPARADORES, MANDRILADO Y GUIAS.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº129 Y 773) | TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS | 32,56 |
| 0088 11.02.05 | ML | ACOMETIDA DESDE ARQUETA A PARCELA SEGUN INDICACION PLANOS MEDIANTE CANALIZACION EN ZANJA DE 350 MM. DE ANCHURA Y 750 MM. DE PROFUNDIDAD MEDIA CON: - SOLERA DE 80 MM. DE HORMIGON HM-20, DOS TUBOS DE PVC-RIGIDO- D-63MM, SEPARADOS 30 MM. ENTRE SI MEDIANTE SEPARADORES Y A 80 MM. DE LAS PAREDES, CON MATERIALES HOMOLOGADOS POR C.T.N.E., INCLUSO APERTURA Y CIERRE DE ZANJA, TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO, RECUBRIMIENTO DE LOS TUBOS CON HORMIGON HASTA 80 MM. POR ENCIMA DEL TUBO MAS ALTO, BANDA DE SEÑALIZACION, RELLENO CON ZAHORRAS COMPACTADASAL 98% PN HASTA COTA DE CAJEADO DE ACERA O CALZADA, MANDRILADO Y GUIAS.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº129 Y 773) | DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS | 16,22 |
| 0089 11.02.06 | UD | ARQUETA ESPECIFICA DE CIA. TELEFONICA TIPO HF, PREFABRICADA DE HORMIGON HA-35 ARMADO, TIPO LIZUR O SIMILAR DE DIMENSIONES INTERIORES 80 X 70 X 82 CM. Y 10 CM SE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO, CAPA DE ASIENTO DE MATERIAL GRANULAR 5/8 MM CALIZO DE CANTERA DE 15 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE HORMIGON, HOMOLOGADOS POR C.T.N.E., RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PLÁSTICO CBR>20 Y P.P. DE ROTURA Y SELLADO DE HUECOS CON MORTERO EXPANSIVO, INCLUSO CERCO DE HORMIGON HM-20 PARA RECIBIR MARCO, TOTALMENTE COLOCADA Y NIVELADA.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº778) | | 398,85 |

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|-----------|----------|--|---|---------|
| | | | TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS | |
| 0090 | 11.02.07 | UD ARQUETA ESPECIFICA DE CIA. TELEFONICA TIPO DF, PREFABRICADA DE HORMIGÓN HA-35 ARMADO, TIPO LIZAUR O SIMILAR DE DIMENSIONES INTERIORES 114 X 122 X 117 CM. Y 10 CM SE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO, CAPA DE ASIENTO DE MATERIAL GRANULAR 5/8 MM CALIZO DE CANTERA DE 15 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE HORMIGÓN, HOMOLOGADOS POR C.T.N.E., RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PLÁSTICO CBR>20 Y P.P. DE ROTURA Y SELLADO DE HUECOS CON MORTERO EXPANSIVO, INCLUSO CERCO DE HORMIGÓN HM-20 PARA RECIBIR MARCO, TOTALMENTE COLOCADA Y NIVELADA.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº778) | SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS | 625,57 |
| 0091 | 11.02.10 | UD. RQUETA ESPECIFICA DE CIA. TELEFONICA TIPO MF, PREFABRICADA DE HORMIGÓN HA-35 ARMADO, TIPO LIZAUR O SIMILAR DE DIMENSIONES INTERIORES 60 X 60 X 80 CM Y 10 CM SE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO, CAPA DE ASIENTO DE MATERIAL GRANULAR 5/8 MM CALIZO DE CANTERA DE 15 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE HORMIGÓN, HOMOLOGADOS POR C.T.N.E., RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PLÁSTICO CBR>20 Y P.P. DE ROTURA Y SELLADO DE HUECOS CON MORTERO EXPANSIVO, INCLUSO CERCO DE HORMIGÓN HM-20 PARA RECIBIR MARCO, TOTALMENTE COLOCADA Y NIVELADA.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº778) | DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | 290,74 |
| 0092 | 1100 | ML APERTURA Y CIERRE DE ZANJAS PARA CONDUCCIONES DE RIEGO, DE UNA ANCHURA MEDIA DE 20 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO,.. (SEGUN ARTICULO DEL PPT Nº321) | CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS | 0,82 |
| 0093 | 11000 | Ud AISLADOR POLIMÉRICO COMPLETO TIPO PECA 700 INCLUIDOS HERRAJES, GRAPAS, AVIFAUNA, ALARGADERAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN CMPLETAMENTE TERMINADO Y PROBADO. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 158) | CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS | 142,04 |
| 0094 | 1101 | ML TUBERIA DE PEAD DE 50 MM. DE DIAMETRO Y 10 ATM. DE PRESION NOMINAL, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, CONEXIONES Y PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS DE PRESION, ESTANQUEIDAD Y DESINFECCION, TOTALMENTE INSTALADA. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº126 Y 767) | DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS | 2,15 |

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|------------|----|--|--|----------|
| 0095 1102 | ML | TUBERIA DE PEAD DE 32 MM. DE DIAMETRO Y 10 ATM. DE PRSI+N NOMINAL, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, CONEXIONES Y PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS DE PRESI+N, ESTANQUEIDAD Y DESINFECCI+N, TOTALMENTE INSTALADA. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº126 Y 767) | UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS | 1,28 |
| 0096 1105 | UD | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROVALVULA PARA RIEGO DN=1", TOTALMENTE INSTALADA. (SEGUN ARTICULO DEL PPT Nº126 Y 137) | CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS | 52,67 |
| 0097 1108 | UD | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARQUETA DE POLIURETANO, PARA ALOJAR UN MÍNIMO DE 4 ELECTROVALVULAS, INCLUSO ASIENTO DE MATERIAL GRANULAR, EXCAVACION, TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBREPESADOS, INCLUSO CANON DE VERTIDO, RELLENO Y RASANTEO, TOTALMENTE TERMINADA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº156) | NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS | 96,16 |
| 0098 11100 | Ud | PUENTE DE CONEXIÓN DE LINEA AEREA A SUBTERRANEA INCLUSO HERRAJES, SECCIONADORES, AUTOVÁLVULAS Y DEMÁS ELEMENTOS SEGÚN NORMATIVA IBERDROLA Y PLANOS DEL PROYECTO COMPLETAMENTE INSTALADO. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 158) | DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS | 2.548,24 |
| 0099 1129 | UD | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROGRAMADOR DE RIEGO DE 6 ESTACIONES.TOTALMENTE INSTALADO. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 144) | TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS | 375,00 |
| 0100 1130 | UD | SUMINISTRO E INSTALACION DE GOTERO AUTOCOMPENSANTE DE HASTA 20 L/H.TOTALMENTE INSTALADO. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 144) | UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS | 1,50 |
| 0101 1131 | UD | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA AL PROGRAMADOR DE RIEGO Y ELECTROVÁLVULAS DESDE LA RED DE ALUMBRADO INCLUYENDO CONTADOR, CABLE ELECTRICO DESDE EL ARMARIO DE ALUMBRADO HASTA EL PROGRAMADOR Y DESDE ESTE HASTA LAS ELECTROVÁLVULAS, TRANSFORMADOR, TUBERÍA DE PE CORRUGADA Ø50 MM DESDE LA FAROLA PROXIMA DE LA GLORIE-TA HASTA EL PROGRAMADOR Y LAS ELECTROVÁLVULAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN COMPLETAMENTE INSTAALDO Y PROBADO. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 144) | SETECIENTOS CINCUENTA EUROS | 750,00 |
| 0102 11400 | Ud | PUESTA A TIERRA APOYO FRECUENTADO. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 162) | DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS | 243,58 |
| 0103 11500 | Ud | ANTIESCOLO APOYO MONOBLOQUE. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 162) | DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS | 291,50 |

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|----------------|----|---|--|----------|
| 0104 1151 | PA | PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO POR MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE JARDINERIA Y RIEGO Y REPOSICION DE MARRAS DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA, INCLUYENDO RIEGOS, PODAS, ABONOS, PRODUCTOS FITOSANITARIOS Y ROTURADO DEL SUELO Y LIMPIEZAS NECESARIAS CON RETIRADA DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU TRATAMIENTO. | | 1.100,00 |
| | | | MIL CIEEN EUROS | |
| 0105 11600 | Ud | NUMERACION Y REMATES DE APOYOS. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 162) | | 28,84 |
| | | | VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 0106 11700 | Ud | AISLAMIENTO PUENTES PROTECCION AVIFAUNA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 162) | | 11,66 |
| | | | ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS | |
| 0107 11800 | M3 | RELLENO DE ZANJA CON TIERRAS SELECCIONADAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION O PRESTAMO, CON EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION SUPERIOR AL 98% DEL PROCTOR NORMAL.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 330) | | 3,60 |
| | | | TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS | |
| 0108 1201012X1 | UD | Suministro en obra, apertura de hoyo, plantación y primer riego de plántones de Olivos en un marco de 6x5 metros y/o según dirección de obra y según indicaciones del Pliego de Condiciones.(SEGUN ARTICULO DEL PPT Nº172) | | 18,00 |
| | | | DIECIOCHO EUROS | |
| 0109 1201012X2 | UD | Suministro en obra, apertura de hoyo, plantación y primer riego de plántones de Sauces Blancos en un marco de 12x12 metros y/o según dirección de obra y según indicaciones del Pliego de Condiciones.(SEGUN ARTICULO DEL PPT Nº172) | | 15,00 |
| | | | QUINCE EUROS | |
| 0110 1201012X3 | UD | SUMINISTRO EN OBRA, APERTURA DE HOYO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO DE PLANTONES DE POPULUS NIGRA (CHOPOS) EN UN MARCO DE 8X8 METROS Y/O SEGÚN DIRECCIÓN DE OBRA Y SEGÚN INDICACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES.(SEGUN ARTICULO DEL PPT Nº172) | | 8,90 |
| | | | OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS | |
| 0111 1201012X4 | ud | PLANTACION OLIVO CENTENARIO A DEFINIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA.(SEGUN ARTICULO DEL PPT Nº172) | | 1.200,00 |
| | | | MIL DOSCIENTOS EUROS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|-------------|----|---|---|---------|
| 0112 20100 | ML | CANALIZACIÓN EN ZANJA PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS, DE 650MM. DE ANCHURA Y 1000 MM. DE PROFUNDIDAD MEDIA CON: SOLERA DE 50MM. DE HORMIGÓN HM-20/B/19/IV, TRES TUBOS DE PE-UNE-53.112 Y UNE-EN-50086-2-4 DE D-160MM. SEPARADOS 20MM. ENTRE SÍ Y A 50MM. DE LAS PAREDES MEDIANTE SEPARADORES, MÁS TETRATUBO DE POLIETILENO LISO DE Ø40 MM, RECUBRIMIENTO DE LOS TUBOS CON HORMIGÓN HASTA 100MM. POR ENCIMA DEL TUBO MÁS ALTO, EXCAVACIÓN Y ENTIBACIÓN SI FUESE PRECISA, TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBREPANTES A VERTEDERO, RELLENO CON ZAHORRAS COMPACTADAS AL 98% PN, HASTA COTA DE ACABADO ACERA, INCLUSO MANGUITOS CONECTORES, DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN, MANDRILADO Y GUÍAS, TAPONES DE CIERRE, TOTALMENTE TERMINADA. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº129 Y 773) | CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS | 40,40 |
| 0113 201003 | M3 | HORMIGON ESTRUCTURAL HA-25/F/20/IV, DE 25 MPA DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMBAO MAXIMO DE ARIDO DE 19 MM., PUESTO EN OBRA, VIBRACION POR MEDIOS MECANICOS, CURADO Y RASANTEADO, TOTALMENTE TERMINADO CONFORME A LA EHE..(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº610) | NOVENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS | 98,09 |
| 0114 20200 | ML | CANALIZACIÓN EN ZANJA PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS, DE 650MM. DE ANCHURA Y 1000 MM. DE PROFUNDIDAD MEDIA CON: SOLERA DE 50MM. DE HORMIGÓN HM-20/B/19/IV, CUATRO TUBOS DE PE-UNE-53.112 Y UNE-EN-50086-2-4 DE D-160MM. SEPARADOS 20MM. ENTRE SÍ Y A 50MM. DE LAS PAREDES MEDIANTE SEPARADORES, MÁS TETRATUBO DE POLIETILENO LISO DE Ø40 MM, RECUBRIMIENTO DE LOS TUBOS CON HORMIGÓN HASTA 100MM. POR ENCIMA DEL TUBO MÁS ALTO, EXCAVACIÓN Y ENTIBACIÓN SI FUESE PRECISA, TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBREPANTES A VERTEDERO, RELLENO CON ZAHORRAS COMPACTADAS AL 98% PN, HASTA COTA DE ACABADO ACERA, INCLUSO MANGUITOS CONECTORES, DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN, MANDRILADO Y GUÍAS, TAPONES DE CIERRE, TOTALMENTE TERMINADA. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº129 Y 773) | CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS | 45,57 |
| 0115 202001 | M2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUALQUIER TIPO DE PARAMENTOS PLANOS VISTOS, REALIZADO MEDIANTE PANELES PREFABRICADOS FENOLICOS O MADERA CEPILLADA, INCLUSO P.P. DE SEPARADORES Y DESENCOFRANTES, BERENJENOS, LATIGUILLOS, PASAMUROS PVC Y RELLENO PASAMUROS CON MORTERO DE CEMENTO IMPERMEABLE.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº610) | TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS | 34,56 |

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|-------------|----|--|---|---------|
| 0116 20500 | UD | ARQUETA TRONCO PIRAMIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:-BOCA DE ENTRADA DE 700 X 700 MM., CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO FUERTE HOMOLOGADA POR IBERDROLA,S.A., TIPO T2 DE 665 MM., CON MARCO M2 DE 700 X 700 MM., BASE DE 1000 X 1000 MM., PROFUNDIDAD MEDIA 1000 MM., DE ENCACHADO DE PIEDRA, PAREDES DE HORMIGÓN PREFABRICADO, COMPLETA, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO, COLOCACIÓN, RELLENO DEL TRADOS CON MATERIAL SELECCIONADO,SELLADO DE TUBOS, AJUSTE DE LA TAPA AL PAVIMENTO DEFINITIVO, COMPLETAMENTE TERMINADA. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº778) | DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS | 276,11 |
| 0117 20510 | Ud | ACOMETIDA A PARCELA EN BT (RED ELECTRICA), COMPUESTA POR 10MTS CABLE RV 0,6/1 KV 3X95+1X50 MM2 AL, INCLUSO CONEXIONADO A RED DE BT Y SELLADO DE PUNTAS DE CABLE Y TUBOS, SEGUN NORMATIVA DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº129, 161 Y 773) | CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS | 129,81 |
| 0118 20600 | UD | ARQUETA TRONCO PIRAMIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:-BOCA DE ENTRADA DE 700 X 700 MM., CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO FUERTE HOMOLOGADA POR IBERDROLA,S.A., TIPO T3 DE 665 MM., CON MARCO M3 DE 700 X 700 MM., BASE DE 1000 X 1000 MM., PROFUNDIDAD MEDIA 1000 MM., DE ENCACHADO DE PIEDRA, PAREDES DE HORMIGÓN PREFABRICADO, COMPLETA, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO, COLOCACIÓN, RELLENO DEL TRADOS CON MATERIAL SELECCIONADO,SELLADO DE TUBOS, AJUSTE DE LA TAPA AL PAVIMENTO DEFINITIVO, COMPLETAMENTE TERMINADA. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº778) | TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | 329,49 |
| 0119 20700 | M2 | PAVIMENTO DE 20 CM. DE ESPESOR EN REMATE DE ZANJA ELECTRICA, REALIZADO CON HORMIGÓN HM-30/P/20/IIA SULFORESISTENTE, ELABORADO EN CENTRAL, INCLUSO VERTIDO, COLOCADO, FRATASADO, CURADO Y P.P. DE JUNTAS DE DILATACIÓN TERMINACIÓN CON CEPILLADO O FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE 15 CM., 9 CM. TIPO G-20 EN CAPAS DE BASE Y 6 CM. TIPO D-12 EN CAPA DE RODADURA, CONSOLIDADO CON RIEGOS DE IMPRIMACIÓN Y ADHERENCIA, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTADO, RECORTES Y JUNTAS, O BALDOSA HIDRAULICA CON BASE DE MORTERO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 15 CM, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 610 Y 542) | VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS | 25,97 |
| 0120 207020 | UD | SEÑAL DE TRAFICO RECTANGULAR HOMOLOGADA TIPO S-13 DE 60 CM. DE LADO RETROREFLECTANTE INCLUSO ELEMENTOS DE SUSTENTACION Y ANCLAJE, TERMINADA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº701) | CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS | 168,25 |

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|-------------|----|---|---|----------|
| 0121 207021 | ud | PANEL EN ACERO GALVANIZADO ROTULADO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DE NASUVINSA DE DIMENSIONES 4X2 METROS I/PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 701) | MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS | 1.550,72 |
| 0122 20900 | Ud | EMPALME DE LÍNEA DE MT 12/20 KV 3X240/240 MM2 AL, PRE-MOLDEADO PARA INSTALACION RETRACTIL EN FRIO, A REALIZAR POR IBERDROLA, SEGUN NORMATIVA DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA.. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 162) | OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS | 898,62 |
| 0123 21000 | Ud | CONJUNTO TRIPOLAR DE CONECTOR EN "ACODADO" ENCHUFABLE Y ATORNILLABLE 24 KV 400 A, PARA CABLE SECO 12/20KV 240MM2 AL, PARA CONEXIÓN DE CABLE DE MT A CELDAS, SEGÚN NORMATIVA DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 162) | SEISCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS | 611,97 |
| 0124 21100 | MI | LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN, CON CABLE HEPRZ1 12/20 KV 3X150 MM2 AL, TENDIDO CON MAQUINA REGULABLE EN CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA BAJO TUBO, INCLUSO TRANSPORTE, RECORTES Y DEVOLUCION DE BOBINAS, SEGUN NORMATIVA DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA..(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº129, 161 Y 773) | CUARENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS | 48,11 |
| 0125 21200 | Ud | CELDA DE POSICION DE LINEA, EN SF6 Y 24 KV 400A, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMAS DE IBERDROLA...(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº129, 158, 161 Y 773) | DOS MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS | 2.118,55 |
| 0126 21210 | Ud | DESMANTELAMIENTO LINEA AEREA EXISTENTE. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 162) | TRES MIL EUROS | 3.000,00 |
| 0127 21300 | Ud | CELDA DE POSICION DE PROTECCION, EN SF6 Y 24 KV 400A, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMAS DE IBERDROLA..(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº129, 158, 161 Y 773) | DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS | 2.483,92 |
| 0128 21400 | Ud | ACCESORIOS PARA CENTRO DE MANIOBRA: BANQUETA AISLANTE 45KV, PLACA DE PRIMEROS AUXILIOS, PLACA DE 5 REGLAS DE ORO, PLACAS DE PELIGRO DE MUERTE, TOTALMENTE INSTALADO SEGUN NORMAS DE IBERDROLA..(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº129, 158, 161 Y 773) | CIENTO TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS | 130,29 |

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|------------|----|---|--|----------|
| 0129 21500 | Ud | EDIFICIO PREFABRICADO MONOBLOQUE DE 2,00X1,26X2,17 M DE MEDIDAS EXTERIORES, CON PUERTAS DE MANIOBRA, INCLUSO EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRAINTES A VERTEDE-RO, CON ACERA PERIMETRAL DE 1M DE ANCHURA SEGÚN DETALLE DE PLANOS, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO PREHUECOS PARA PASO DE LOS TUBOS NECESARIOS, REALIZADOS EN LA SOLERA DEL EDIFICIO..(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº129, 158, 161 Y 773) | TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | 3.795,94 |
| 0130 30100 | M3 | EXCAVACION EN TODA CLASE DE TERRENO EN EMPLAZAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACION INCLUSO ENTIBACION Y AGOTAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRAINTES A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO,TOTALMENTE TERMINADA.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº320). | OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS | 8,52 |
| 0131 30200 | Ud | EDIFICIO PREFABRICADO MONOBLOQUE DE SUPERFICIE DE 3,760X2,50X3,30 M DE MEDIDAS EXTERIORES, PARA CELDAS DE PROTECCION Y MANIOBRA Y ALOJAMIENTO DE UN TRANSFORMADOR, VENTILACION NATURAL A TRAVES DE REJILLAS EN PAREDES, CON PUERTA ACCESO DE HOMBRE Y PUERTA DE ACCESO A TRAF0, REJA DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, LECHO DE ARENA LAVADA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRAINTES A VERTEDERO, CON ACERA PERIMETRAL DE 1M DE ANCHURA SEGÚN DETALLE DE PLANOS, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO PREHUECOS PARA PASO DE LOS TUBOS NECESARIOS, REALIZADOS EN LA SOLERA DEL EDIFICIO.. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 158, 162, 610) | NUEVE MIL CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS | 9.040,77 |
| 0132 30300 | M3 | RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR DE GRAVAS DE CANTE-RA CON GRANULOMETRIA 5/10 MM Y ARENA DE NIVELACION BAJO SOLERA DE GRANULOMETRIA 0/5 MM, INCLUSO VERTIDO, EXTENDIDO, NIVELADO Y COMPACTADO, TOTALMENTE TERMINADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº332 Y 414). | DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS | 19,65 |
| 0133 30400 | UD | ARQUETA DE CENTRO TRANSFORMADOR, DE 3,10X1,20X1,20 METROS, DE DIMENSIONES INTERIORES, REALIZADA CON ALZADOS DE LADRILLO MACIZO, DE 9 CM DE ESPESOR, Y TAPA DE HORMIG0 N ARMADO HA-20 DE 15 CM DE ESPESOR, CON DOS TAPAS DE FUNDICION CUADRADAS, DE 600 MM DE LADO, TIPO M3-T3, INCLUSO 19 TUBOS DE POLIETILENO CORRUGADO EXTERIOR ANIMA LISA INTERIOR DE 160 MM DE DIAMETRO, EN CONEXION CON CENTRO TRANSFORMADOR, DESAGÜES CONECTADOS A RED DE PLUVIALES, INCLUSO EXCAVACION, TRANSPORTE DE SOBRAINTES A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO,RELLENO DE TRASDOS, TOTALMENTE REALIZADA.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT N610) | OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS | 827,65 |
| 0134 30500 | Ud | CELDA DE POSICION DE LINEA, EN SF6 Y 24 KV 400A, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMAS DE IBERDROLA...(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 158) | DOS MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS | 2.118,55 |

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|------------|----|--|--|-----------|
| 0135 30600 | Ud | CELDA DE POSICION DE PROTECCION, EN SF6 Y 24 KV 400A, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMAS DE IBERDROLA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 158) | DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS | 2.483,92 |
| 0136 30700 | Ud | FUSIBLE DE ALTO PODER DE RUPTURA 63A 24KV, FUSIÓN FRIA, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADO SEGUN NORMAS DE IBERDROLA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 158) | SETENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS | 70,16 |
| 0137 30800 | Ud | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 400 KVA, CON ENTRADA A 13,2 KV Y SALIDA A 420/398 V, +2,5% +5% +7,5% +10 % (O REGULACION VIGENTE POR IBERDROLA EN EL MOMENTO DE SU INSTALACION), LLENADO INTEGRAL EN ACEITE, PASATAPAS ENCHUFABLES MT, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN Y ANCLAJES, TOTALMENTE TERMINADO SEGUN NORMAS DE IBERDROLA.. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 158, 162) | DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | 12.579,89 |
| 0138 30900 | Ud | CUADRO DE BAJA TENSIÓN DE 5 SALIDAS CON BASES FUSIBLES DE 400A, INCLUYENDO PROTECCIONES MAGNETOTÉRMICAS Y DIFERENCIALES, ASÍ COMO TOMA DE CORRIENTE; INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADO SEGUN NORMAS DE IBERDROLA.. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 158, 162) | MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS | 1.193,82 |
| 0139 31000 | Ud | INTERCONEXION ENTRE CELDA Y EL TRANSFORMADOR, CON CABLE HEPRZ1 12/20 3X50 AL, CONECTORES ENCHUFABLES ACODADO/RECTO DE 24KV 250A, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADO SEGUN NORMAS DE IBERDROLA.. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 158, 162) | SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS | 683,36 |
| 0140 31100 | Ud | INTERCONEXION ENTRE EL TRANSFORMADOR Y EL CUADRO DE B.T., CON 11 CABLES RV 0,6/1KV 240 AL, TERMINALES BIMETÁLICOS M-12, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADO SEGUN NORMAS DE IBERDROLA... (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 158, 162) | CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS | 420,37 |
| 0141 31200 | Ud | PUNTO DE LUZ EN CENTRO DE TRANSFORMACION, CON HUBLOT ESTANCO INCANDESCENTE DE 60 W, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADO SEGUN NORMAS DE IBERDROLA.. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 158) | CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS | 101,86 |

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|--------------|----|---|--|---------|
| 0142 31300 | Ud | RED DE TIERRAS DE HERRAJES PARA C.T. O C.M., COMPUESTO POR ANILLO CON 8 PICAS 1,5 M Y CABLE DESNUDO DE COBRE DE 50 MM2, LA RED SE DEBERIA COMPLETAR HASTA LLEGAR A UN MINIMO DE 10 OHMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMAS DE IBERDROLA... (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 162) | TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS | 346,95 |
| 0143 31400 | Ud | RED DE TIERRAS DE NEUTRO PARA C.T., COMPUESTO POR UNA ANTENA CON 6 PICAS 1,5 M Y CABLE DESNUDO DE COBRE DE 50 MM2, LA RED SE DEBERÍA COMPLETAR HASTA LLEGAR A UN MINIMO DE 10 OHMIOS, CON CAJA DE COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN Y CONEXIÓN A CUADRO DE BAJA TENSIÓN; INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMAS DE IBERDROLA... (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 162) | TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS | 391,65 |
| 0144 31500 | Ud | RED DE TIERRAS DE INTERIORES DE PROTECCIÓN PARA C.T., COMPUESTO POR CABLE DESNUDO DE COBRE DE 50 MM2 Y GRAPAS DOBLES Y SIMPLES PARA CONEXIONADO DE TODOS LOS HERRAJES INTERIORES DEL C.T. Y PANTALLAS DE CABLES, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMAS DE IBERDROLA.... (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 162) | CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS | 137,25 |
| 0145 31600 | Ud | ACCESORIOS PARA INTERIOR C.T.: ARMARIO DE PRIMEROS AUXILIOS, BANQUETA AISLANTE 45KV, PLACA DE PRIMEROS AUXILIOS, PLACA DE 5 REGLAS DE ORO, ARMARIO DE PRIMEROS AUXILIOS, PLACAS DE PELIGRO DE MUERTE, TOTALMENTE INSTALADO SEGUN NORMAS DE IBERDROLA.. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 158, 162) | TRESCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS | 315,37 |
| 0146 31700 | Ud | COLOCACION DE FUSIBLE DE 250A 500V, SOBRE BASE DE CUADRO DE BT.. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 158) | OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS | 8,10 |
| 0147 40200 | MI | LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN, CON CABLE RV 0,6/1 KV 3X150 +1X95 MM2 AL, TENDIDO CON MAQUINA REGULABLE EN CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA BAJO TUBO, INCLUSO SELLADO DE PUNTAS, TRANSPORTE, RECORTES, EMPALMES Y DEVOLUCIÓN DE BOBINAS, SEGUN NORMATIVA DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº129, 161 Y 773) | TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS | 13,67 |
| 0148 ABB994h | m² | Escarificado de terreno y/o material granular existente, incluso formación de pendientes, refino y compactación. | CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | 4,49 |
| 0149 ABC010 | M3 | RELLENO TIPO TERRAPLÉN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACIÓN DE ASIENTO, PERFILADO Y REFINO DE TALUDES.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº330) | UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS | 1,87 |
| 0150 ABC993a | m³ | Extendido de tierras y nivelado. | CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS | 0,28 |

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº | CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|------|-----------|----|--|---|---------|
| 0151 | ABC995a | m³ | Humectación y compactación. | | 1,03 |
| | | | | UN EUROS con TRES CÉNTIMOS | |
| 0152 | D02HF6010 | M³ | Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno de zona urbana con medios mecánicos, incluso agotamiento, extensión y vertido en caballeros. | | 3,75 |
| | | | | TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS | |
| 0153 | D02TD0150 | M³ | Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de préstamos, incluso extendido y compactado hasta una densidad no inferior al 95% del P.N. | | 13,55 |
| | | | | TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS | |
| 0154 | D02VK6000 | M³ | Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. | | 1,21 |
| | | | | UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS | |
| 0155 | D04CG0050 | M² | Encofrado y desencofrado de madera en alzados de arquetas, incluso p.p. de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. | | 11,33 |
| | | | | ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS | |
| 0156 | D04IV0200 | M³ | Hormigón HA-25/P/20/IIa en alzados, incluso suministro, vertido, compactación, curado y acabado del mismo. | | 105,61 |
| | | | | CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS | |
| 0157 | D04PA0200 | M³ | Hormigón HA-25/P/20/IIa en soleras, incluso suministro, vertido, compactación, curado, acabado y ejecución de juntas. | | 86,90 |
| | | | | OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS | |
| 0158 | D38IA030 | u | SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 701) | | 152,77 |
| | | | | CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS | |
| 0159 | D38IA050 | u | SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 701) | | 159,07 |
| | | | | CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS | |
| 0160 | D38IA060 | u | SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 701) | | 145,73 |
| | | | | CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|-----------|---------|--|---|---------|
| 0161 | DEM1 | m ² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO Y CARGA. NO INLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº320) | DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS | 2,56 |
| 0162 | E033 | Ud. Modulo superior arqueta C350 | CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS | 57,81 |
| 0163 | E034 | Ud. Modulo inferior arqueta | CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | 51,79 |
| 0164 | E04103 | Ud. Caja contadores | DOSCIENTOS VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS | 220,11 |
| 0165 | E04301 | Ud. Int. diferencial ABB-F362/0.03 | VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS | 24,04 |
| 0166 | E043071 | Ud. Rele Diferencial RGU RA con retardo | CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS | 126,60 |
| 0167 | E043081 | Ud. T.Toroidal D35 mm. ABB-WG 35 | CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS | 47,77 |
| 0168 | E04315 | Ud. Int. Autom. 6kA ABB-S251C<32A | CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS | 4,45 |
| 0169 | E04318 | Ud. Int. Autom. 6kA ABB-S261NaC<40A | VEINTIDOS EUROS | 22,00 |
| 0170 | E04328 | Ud. Int. Autom. 6kA ABB-S263NaC63A | CIENTO TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS | 113,23 |
| 0171 | E04901 | Ud. Base Enchufe 2+T 16A. carril | CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS | 5,17 |
| 0172 | E04902 | Ud. Interruptor crepuscular 1-1000 Lux | SESENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS | 69,12 |
| 0173 | E04903 | Ud. Célula fotoeléctrica | DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS | 19,23 |
| 0174 | E04904 | Ud. Resistencia caldeo 220v./100w. | TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS | 32,45 |
| 0175 | E04905 | Ud. Termostato 0-30°C, 10A. | TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS | 13,82 |
| 0176 | E04906 | Ud. Portalamparas y lampara 60w. | SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS | 6,61 |
| 0177 | E04907 | Ud. Reloj programador con reserva | SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS | 64,91 |

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº | CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|------|-----------|-----|--|--|---------|
| 0178 | E04HSE060 | M3 | HORMIGÓN HF 4.0 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A FLEXOTRACCIÓN, TMÁX.20 MM., DE CENTRAL Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, I/VERTIDO, COMPACTADO, P.P. DE VIBRADO, REGLEADO, FRATASADO AL TEMPLE CON ACABADO RASPADO Y CURADO, CON CORTES PARA FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN Y TRABAJO, FORMACION DE PENDIENTES Y ENCOFRADO LATERAL, LIMPIEZA DE BORDILLOS TOTALMENTE TERMINADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT N°550) | NOVENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS | 96,09 |
| 0179 | E20306 | MI. | Cable RV 0,6/1kV 1x16 mm2. Cu | UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS | 1,26 |
| 0180 | E20317 | ML. | CABLE RV 0,6/1KV 1X50 MM2 AL | DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS | 2,65 |
| 0181 | E28PBC201 | M | BORDILLO REBAJADO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE 35-25 CM. , TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO FORMACIÓN DE SOPORTE, RÍGOLA T CONTRABORDILLO CON HORMIGÓN HM20, ENLUCIDO AL TEMPLE DE RÍGOLA Y REJUNTADO DE PIEZAS, INCLUSO P/P DE ZONAS HUNDIDAS EN PASOS Y ABSORBEDEROS Y MEDIOS AUXILIARES..(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT N°570) | CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS | 50,51 |
| 0182 | E30122 | Ud | Caja Doble aislamiento CA-64 | OCHENTA Y SEIS EUROS | 86,00 |
| 0183 | E30123 | Ud | | CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS | 134,00 |
| 0184 | E30PBC205 | M | BORDILLO RECTO DE HORMIGÓN BICAPA DE SECCIÓN 30 CM DE BASE Y 13 DE ALTURA, DE LONGITUD 50 CM, COLOCADO DIRECTAMENTE SOBRE SUPERFICIE LISA CON MORTERO O RESINA CON BUENA CAPACIDAD DE PEGADO, ADEMÁS DE UNIDO CON DOS PERNOS PASANTES DE 12 CM. COGIDOS AL SUELO, REJUNTADO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN PREVIA NI EL RELLENO POSTERIOR..(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT N°570) | VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | 29,64 |
| 0185 | EXT00001 | UD | UD. EXTINTOR DE POLVO ABC CON EFICACIA 34A-144B PARA EXTINCIÓN DE FUEGO DE MATERIAS SÓLIDAS, LÍQUIDAS, PRODUCTOS GASEOSOS E INCENDIOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, DE 9 KG. DE AGENTE EXTINTOR CON SOPORTE, MANO METRO Y BOQUILLA CON DIFUSOR SEGUN NORMA UNE-23110, TOTALMENTE INSTALADO.CERTICADO POR AENOR. | SESENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS | 61,10 |
| 0186 | EXT00003 | UD | UD. EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2 CON EFICACIA 34B PARA EXTINCIÓN DE FUEGO DE MATERIAS SÓLIDAS, LÍQUIDAS, E INCENDIOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, DE 5 KG. DE AGENTE EXTINTOR CON SOPORTE Y MANGUERA CON DIFUSOR SEGUN NORMA UNE-23110 TOTALMENTE INSTALADO. | CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS | 140,62 |

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|----------------|-----|---|---|---------|
| 0187 FOR00001 | H | AYUDANTE TÉCNICO SANITARIO. | | 18,03 |
| | | | DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS | |
| 0188 FOR00002 | UD | RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO. | | 24,04 |
| | | | VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS | |
| 0189 FOR00005 | H | TÉCNICO EN FORMACION DE SEGURIDAD E HIGIENE. | | 18,03 |
| | | | DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS | |
| 0190 FOR00006 | H. | H. FORMACION DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. | | 12,05 |
| | | | DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS | |
| 0191 GBB21101 | m² | CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA2, I/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 701) | | 227,72 |
| | | | DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS | |
| 0192 GBB21102 | u | PANEL DIRECCIONAL DE 160X40 CM Y RETRORREFLECTANCIA CLASE RA2 I/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 701) | | 148,65 |
| | | | CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS | |
| 0193 GBB21103 | m² | PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 I/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 701) | | 193,84 |
| | | | CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 0194 GBB21104 | m | BARRERA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PREFABRICADO TIPO NEW JERSEY SIMÉTRICA FORMADA POR ELEMENTOS DE 2 M DE LONGITUD, I/ TRANSPORTE Y MONTAJE (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 610) | | 72,19 |
| | | | SETENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS | |
| 0195 HIG000010 | UD | ACOMETIDA DE AGUA Y ELECTRICIDAD, PARA UNA NAVE DE OBRA. | | 210,35 |
| | | | DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS | |
| 0196 HIG000020 | MES | MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS DE OBRA DE 4X2.40 M., HASTA PARA 4 PERSONAS, CON ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y CERRAMIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES. VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 220 V. | | 132,22 |
| | | | CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº | CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|------|-----------|-----|--|--|---------|
| 0197 | HIG000043 | MES | ALQUILER MENSUAL DE LOCAL PARA USO DE COMEDOR | CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS | 125,50 |
| 0198 | HIG000050 | UD | TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA A OBRA, INCLUI- SO DESCARGA Y POSTERIOR RECOGIDA. | CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS | 193,22 |
| 0199 | HIG000060 | UD | TAQUILLA METáLICA INDIVIDUAL CON LLAVE DE 1.78 M. DE ALTURA DE DOBLE COMPARTIMENTO PARA MANTENER SE- PARADA LA ROPA DE CALLE DE LA DE TRABAJO, COLOCA- DA. | SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS | 7,85 |
| 0200 | HIG000070 | UD | BANCO DE MADERA PARA 6 PERSONAS. | VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS | 25,24 |
| 0201 | HIG000080 | UD | CUBO DE BASURA. | VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS | 24,04 |
| 0202 | HIG000090 | H | LIMPIEZA Y CONSERVACION DE LA INSTALACIONES DE PERSONAL. | DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS | 10,82 |
| 0203 | HIG000110 | UD | PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN OBRA CON 3 GRIFOS. | NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS | 94,66 |
| 0204 | HIG000120 | UD | RADIADOR INFRARROJOS 1000 W., INSTALADO. | SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS | 61,90 |
| 0205 | HIG000130 | UD | ESPEJO INSTALADO EN ASEOS. | SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS | 7,26 |
| 0206 | HIG000140 | UD | PERCHA EN CABINA. | CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS | 0,63 |
| 0207 | HIG000150 | MES | PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS Y LUGARES DE DESCANSO. | DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS | 18,03 |
| 0208 | HIG000160 | MES | SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO | DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS | 18,03 |
| 0209 | HIG00031 | MES | Més DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASE- OS DE OBRA DE 6,00X2,40 M. PARA UN MáXIMO DE 40 PER- SONAS CON DOS INODOROS, CUATRO DUCHAS, UNA PI- LETA DE POLIESTER CON CUATRO GRIFOS Y TERMO ELÉC- TRICO DE 100 LITROS DE CAPACIDAD, CON CUATRO ESPE- JOS; CON TRATAMIENTO DE LOS VERTIDOS, CON LAS MIS- MAS CARACTERISTICAS QUE LAS OFICINAS. SUELO DE CONTRACHAPADO HIDRO FUGO CON CAPA FENO LICA AN- TIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE. PIEZAS SANI- TARIAS DE FIBRA DE VIDRIO ACABADAS EN GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE. PUERTAS INTERIO- RES DE MADERA EN LOS COMPARTIMENTOS. INSTALACIO N DE FONTANERIA CON TUBERIAS DE POLIBUTILENO E INSTALACIO N ELÉCTRICA PARA CORRIENTE MONOFásICA DE 220 V. PROTEGIDA CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO. | DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS | 216,36 |

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|-----------|----------|---|---|---------|
| 0210 | INFOR001 | MES VITRINA DE MADERA CON PUERTA FRONTAL DE VIDREO CON SISTEMA DE CERRADURA O CANDADO. DE 700*500*50MM. DISPONDRá DE FONDO DE CORCHO DONDE SE FIJARÁN DOCUMENTOS PARA EXPOSICIÓN PÚBLICA. INCLUSO CHINCHETAS , TOTALMENTE INSTALADO EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA. | | 6,01 |
| | | | SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS | |
| 0211 | N11.01 | LAS PARTIDAS DEL CAPITULO RED DE TELACOMUNICACIONES CUMPLIRAN LA NORMATIVA DE TELEFONICA Y LOS MATERIALES Y SUMINISTRADORES ESTARAN HOMOLOGADOS POR LA MISMA. EN EL PRECIO DE EJECUCION DE LAS DISTINTAS UNIDADES ESTAN INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION Y POSTERIOR RECEPCION POR TELEFONICA INCLUSO CERTIFICADO DE APTITUD DE LAS INSTALACIONES Y RECEPCION DE LAS MISMAS. | | 0,00 |
| | | | CERO EUROS | |
| 0212 | N5.01 | LAS PARTIDAS DEL CAPITULO RED DE ABASTECIMIENTO CUMPLIRAN LA NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA Y LOS MATERIALES Y SUMINISTRADORES ESTARAN HOMOLOGADOS POR LA MISMA. EN EL PRECIO DE EJECUCION DE LAS DISTINTAS UNIDADES ESTAN INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION Y POSTERIOR RECEPCION POR LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA INCLUSO CERTIFICADO DE APTITUD DE LAS INSTALACIONES Y RECEPCION DE LAS MISMAS. | | 0,00 |
| | | | CERO EUROS | |
| 0213 | N7.01 | LAS PARTIDAS DEL CAPITULO RED DE FECALES CUMPLIRAN LA NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA Y LOS MATERIALES Y SUMINISTRADORES ESTARAN HOMOLOGADOS POR LA MISMA. EN EL PRECIO DE EJECUCION DE LAS DISTINTAS UNIDADES ESTAN INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION Y POSTERIOR RECEPCION POR LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA INCLUSO CERTIFICADO DE APTITUD DE LAS INSTALACIONES Y RECEPCION DE LAS MISMAS. | | 0,00 |
| | | | CERO EUROS | |
| 0214 | N8.01 | LAS PARTIDAS DEL CAPITULO RED DE ENERGIA CUMPLIRAN LA NORMATIVA DE IBERDROLA Y LOS MATERIALES Y SUMINISTRADORES ESTARAN HOMOLOGADOS POR LA MISMA. EN EL PRECIO DE EJECUCION DE LAS DISTINTAS UNIDADES ESTAN INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION Y POSTERIOR RECEPCION POR IBERDROLA. | | 0,00 |
| | | | CERO EUROS | |
| 0215 | SE_00010 | UD SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=70 CM., NORMALIZADA, CON TRIPODE TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, //COLOCACION Y DESMONTAJE.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 189) | | 12,87 |
| | | | DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS | |
| 0216 | SE_00020 | UD SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA DE 60X60 CM., NORMALIZADA CON TRIPODE TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, // COLOCACION Y DESMONTAJE.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 189) | | 15,16 |
| | | | QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS | |
| 0217 | SE_00030 | UD SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON TRIPODE TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO | | 13,86 |

CUADRO DE PRECIOS 1

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

| Nº CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|----------------|----|---|--|---------|
| | | USOS, I/ COLOCACION Y DESMONTAJE.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 189) | TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS | |
| 0218 SE_00050 | UD | SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS: STOP-DIRECCION OBLIGATORIA, TIPO PALETA (AMORTIZABLE EN CINCO USOS).(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 189) | | 1,41 |
| | | | UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS | |
| 0219 SE_00080 | UD | CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 50 CM. DE ALTURA, AMORTIZABLE EN CINCO USOS. INCLUSO COLOCACION, MANTENIMIENTO Y RETIRADA.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 189) | | 3,64 |
| | | | TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 0220 SE_00090 | UD | PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 60X90 CM., CON SOPORTE METÁLICO Y LINTERNA EN LA ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO HA-10/40, COLOCACION, MANTENIMIENTO Y MONTAJE.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 189) | | 36,45 |
| | | | TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS | |
| 0221 SE_00100 | H | PEON PARA REGULACION DE TRÁFICO EN EL TRAMO DE OBRAS(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 189) | | 11,18 |
| | | | ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS | |
| 0222 U02CAD220 | m | CUNETAS TRIANGULARES TIPO V SEGÚN DETALLE EN PLANOS, SIMILAR A LA EXISTENTE EN LA CARRETERA ACTUAL Y COMO CONTINUIDAD DE LA MISMA, EN TERRENO DE TRÁNSITO, CON CARGA SOBRE CAMIÓN DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO REFINO DE TALUDES, TOTALMENTE TERMINADA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº321) | | 5,63 |
| | | | CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS | |
| 0223 U02FL020 | kg | ACERO CORRUGADO B 500 S, COLOCADO EN ALZADOS DE OBRAS DE FÁBRICA DE DRENAJE TRANSVERSAL, INCLUSO P/P DE DESPUNTES, ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, TOTALMENTE TERMINADO. .(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 241 Y Nº600) | | 1,13 |
| | | | UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS | |
| 0224 U04MA431a | m3 | Hormigón en masa para armar H-175 kg/cm2. Tmáx. 20 mm. elaborado en central en losas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL y EH-91. | | 65,61 |
| | | | SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS | |