

**PROYECTO DE URBANIZACIÓN:
POLÍGONO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE ÁMBITO LOCAL
EN ANDOSILLA**

**PRESUPUESTO
CUADRO DE PRECIOS Nº 2**



Pamplona, diciembre de 2015

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0001 01.01	M3	EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN EXPLANACIONES Y CAJEADOS, CUALQUIERA QUE SEA LA NATURALEZA DEL TERRENO, INCLUSO DEMOLICION DE OBRAS DE FABRICA EXISTENTES, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL EXCAVADO ESPONJADO A LUGAR DE EMPLEO, VERTEDERO O ACOPIO DE TIERRA VEGETAL, PARTE PROPORCIONAL DE REFINOS, INCLUSO CANON DE VERTIDO (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°320)	
		Mano de obra	0,02
		Maquinaria.....	2,25
		Resto de obra y materiales	0,14
		TOTAL PARTIDA	2,41
0002 01.01.01	ML	CORTE LINEAL DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN (HASTA 10 CM DE PROFUNDIDAD) EXISTENTE PREVIO A LA EXCBAVACIÓN DE ZANJAS DE INSTALACIONES.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°321)	
		Mano de obra	4,28
		Maquinaria.....	5,00
		Resto de obra y materiales	0,56
		TOTAL PARTIDA	9,84
0003 01.01.02	m2	RELLENO DE ZANJAS CON HORMIGON EN MASA PROVISIONALMENTE PARA RESTITUIR EL TRAFICO Y EN UNA SEGUNDA FASE CON MEZCLA BITUMINOSA SIMILAR A LA EXISTENTE PREVIAMENTE, EN ZANJAS DE INSTALACIONES, CON ESPESOR SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUSO LIMPIEZA, RETIRADA Y DEMOLICIÓN, PLASTICO AISLANTE, ETC COMPLETAMENTE ACABADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°332 Y 414)	
		Mano de obra	2,42
		Maquinaria.....	12,71
		Resto de obra y materiales	25,51
		TOTAL PARTIDA	40,65
0004 01.01.14	m²	FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN (POR CM DE PROFUNDIDAD) EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO Y RETIRADA. NO INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS A GESTOR AUTORIZADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°320)	
		Mano de obra	0,13
		Maquinaria.....	0,64
		Resto de obra y materiales	0,05
		TOTAL PARTIDA	0,82
0005 01.02	M3	TERRAPLEN COMPACTADO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION O PRÉSTAMO, DE LA ZONA DE OBRA O EXTERIOR A ELLA, CLASIFICADAS COMO SUELOS TOLERABLES (CBR>3), PARA UTILIZACION EN NUCLEO DE TERRAPLEN DE UNA EXPLANADA TIPO E1, PREPARACION DEL TERRENO, EXTENDIDO EN TONGADAS DE ESPESOR MÁXIMO 30 CM., NIVELACION, HUMECTACION, COMPACTACION SUPERIOR AL 98% DEL PROCTOR NORMAL , REPERFILADO, REFINADO Y ACABADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°330)	
		Mano de obra	0,02
		Maquinaria.....	1,61
		Resto de obra y materiales	2,67
		TOTAL PARTIDA	4,30

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0006 01.03	M3	DESBROCE Y EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL, ESPE-SOR MINIMO 30 CM., INCLUYENDO TRASLADO A VERTEDE-RO O ACOPIO TEMPORAL PARA SU POSTERIOR UTILIZA-CION, INCLUSO CANON DE VERTIDO. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°320)	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	2,55
0007 01.03.02	m³	EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS ME-CÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SA-NEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES Y CARGA. NO INCLUYE TRANSPORTE A VERTEDERO. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°320)	
		Mano de obra	0,13
		Maquinaria.....	1,04
		Resto de obra y materiales	0,07
		TOTAL PARTIDA	1,24
0008 01.04.05	m³	SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YA-CIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FON-DO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EM-PLERO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-CIÓN..(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°330)	
		Mano de obra	0,70
		Maquinaria.....	1,90
		Resto de obra y materiales	4,71
		TOTAL PARTIDA	7,31
0009 01.05	M3	RELLENO TERRIZO SOBRE TERRAPLEN EN ZONA PARALELA A CARRETRA CON ARIDO CALIZO DE GRANULOMETRIA DE 15/25MM SEGUN SECCION TIPO DEFINIDA EN PLANOS, IN-CLUSO EXTENDIDO Y NIVELACION, TOTALMENTE TERMINA-DO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°332 Y 414)	
		Mano de obra	0,35
		Maquinaria.....	1,33
		Resto de obra y materiales	11,76
		TOTAL PARTIDA	13,44
0010 01.10	M3	ESCOLLERA DE PIEDRA CALIZA EN RAMA, PESO MINIMO DE 500 KG/UD, DE FORMA IRREGULAR CON UNA DE SUS CARAS PLANA, INCLUYENDO EXCAVACION DEL TALUD Y CIMIENTO, TOTALMENTE TERMINADA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°460)	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	37,05
0011 01.100	UD	PA DE ABONO INTEGRO DE LOCALIZACION DE INFRAES-TRUCTURAS EXISTENTES MEDIANTE CONSULTA CON OR-GANISMOS Y EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE LOS DIS-TINTOS SERVICIOS, INCLUSO DOCUMENTACION, GARAN-TIAS, INSPECCION Y REALIZACION DE CATAS SU FUESE NECESARIO EN AL AMBITO DE LA UNIDAD DE EJECUCION Y LOS AMBITOS EXTERIORES RELACIONADOS CON LA MIS-MA.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	150,00

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0012 02.01	M2	PERFILADO y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE LAS BALSAS, INCLUSO APORTACION DE MATERIAL O RETIRADA DE PRODUCTOS SOBREPANTES A VERTEDERO, MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°330)	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	0,22
0013 02.03	M3	BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-40, ARIDO CALIZO, SEGUN NORMATIVA PG-3 ,INCLUSO RASANTEO Y COMPACTACION DE LA CAJA, EXTENSION, HUMECTACION, NIVELACION, COMPACTACION AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO Y REFINO, TOTALMENTE TERMINADA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°501)	
		Mano de obra	1,38
		Maquinaria.....	1,31
		Resto de obra y materiales	17,77
		TOTAL PARTIDA	20,46
0014 02.06	M2	PAVIMENTO DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30 X 30 CM. DE 4,0 CM DE ESPESOR Y APTA PARA EL PASO SOBRE ELLAS DE TRÁFICO RODADO, ASENTADO SOBRE CAMA DE MORTERO DE ESPESOR 4 CM, Y SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA SULFORESISTENTE DE 16 CM. DE ESPESOR, ENLECHADO, LIMPIEZA Y JUNTA DE DILATACIÓN CADA 5 MTS., A ELEGIR POR LA D.F. INCLUIDA LA DE BOTÓN EN PASO DE PEATONES.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT N° 572)	
		Mano de obra	1,59
		Resto de obra y materiales	25,15
		TOTAL PARTIDA	26,74
0015 05.01.01	M3	BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 25 i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN, HUMECTACION Y COMPACTACIÓN AL 100% PM Y REFINO, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT N° 218 y 501)	
		Mano de obra	1,04
		Maquinaria.....	7,67
		Resto de obra y materiales	9,55
		TOTAL PARTIDA	18,26
0016 05.02.01	M3	EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS PARA COLECTORES, TUBERIAS Y OTRAS REDES, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO Y MATERIAL INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO, ACOPIO SELECCIONADO DE LA TIERRA VEGETAL, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°321)	
		Mano de obra	0,32
		Maquinaria.....	3,72
		Resto de obra y materiales	0,24
		TOTAL PARTIDA	4,28

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0017 05.02.02	M3	RELLENO SUPERFICIAL CON ARIDO CALIZO DE COLOR BLANCO O SIMILAR DE GRANULOMETRIA DE 25/50MM PARA RELLENO DECORATIVO DE GLORIETA SEGUN SECCION TIPO DEFINIDA EN PLANOS, INCLUSO EXTENDIDO Y NIVELACION, TOTALMENTE TERMINADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°332 Y 414)	
		Mano de obra	0,35
		Maquinaria.....	1,33
		Resto de obra y materiales	34,02
		TOTAL PARTIDA	35,70
0018 05.02.03	M3	RELLENO CON ARIDO CALIZO DE GRANULOMETRIA DE 5/8MM PARA RELLENO DE POZOS DE REGISTRO, ASIENTO Y PROTECCION DE TUBERIAS, DE ESPESOR VARIABLE, POR ENCIMA DE LA CLAVE DE LOS TUBOS, INCLUSO EXTENDIDO Y NIVELACION, TOTALMENTE TERMINADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°332 Y 414)	
		Mano de obra	0,17
		Maquinaria.....	0,90
		Resto de obra y materiales	13,32
		TOTAL PARTIDA	14,39
0019 05.02.030B	UD	EMPALME BRIDA-ENCHUFE DE FUNDICION DUCTIL, DE 300 MM. DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUSO PROTECCION EXTERIOR O INTERIOR, SUMINISTRO Y DESCARGA EN LUGAR DE ACOPIO DESTINADO AL EFECTO, MONTAJE, JUNTA EXPRES, TORNILLERIA, DESINFECCION Y PRUEBAS SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°125)	
		Mano de obra	29,86
		Maquinaria.....	4,86
		Resto de obra y materiales	204,54
		TOTAL PARTIDA	239,26
0020 05.02.04	M3	RELLENO TRASDOS DE POZOS CON ARIDO CALIZO DE GRANULOMETRIA DE 25/50MM SEGUN SECCION TIPO DEFINIDA EN PLANOS, INCLUSO EXTENDIDO Y NIVELACION, TOTALMENTE TERMINADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°332 Y 414)	
		Mano de obra	0,35
		Maquinaria.....	1,33
		Resto de obra y materiales	10,70
		TOTAL PARTIDA	12,38
0021 05.02.07	ML	TUBERIA DE FUNDICION NODULAR, DUCTIL O NATURAL TIPO "PAM NATURA" O SIMILAR DE 150 MM. DE DIAMETRO, CON JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE, REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO, Y TRATAMIENTO DE ZINCADO Y PINTURA BITUMONOSA EXTERIOR, FABRICADA DE ACUERDO CON LA NORMA UNE-EN-545 E ISO-2531, INCLUSO CORTES Y BISELADO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA, MANGA DE POLIETILENO, CINTA DE SEÑALIZACION, PRUEBAS DE PRESION, DESINFECCION DE LA TUBERIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES TOTALMENTE COLOCADA SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°125)	
		Mano de obra	2,91
		Maquinaria.....	0,78
		Resto de obra y materiales	33,06
		TOTAL PARTIDA	36,75

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0022 05.02.22	UD VALVULA DE COMPUERTA DIAMETRO 150 MM DE FUNDICION NODULAR SEGUN DEFINICION DE PLANOS, PN 16, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO JUNTAS, BRIDAS, TORNILLOS, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°137)	
	Mano de obra	24,75
	Maquinaria.....	1,62
	Resto de obra y materiales	236,78
	TOTAL PARTIDA	263,15
0023 05.02.23	UD VALVULA DE COMPUERTA DIAMETRO 100 MM DE FUNDICION NODULAR CON SALIDAS PARALELAS DE 11/4" ENTERRADA PARA ACOMETIDAS, SEGUN DEFINICION DE PLANOS, PN 16, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO EJE DE MANIOBRA DE ACERO INOXIDABLE, PROTEGIDO CON VAINA DE PVC DE 100 DE DIAMETRO, CUADRADILLO DE MANIOBRA, ARQUETA Y TAPA DE FUNDICION NODULAR, CONTRARRESTOS DE HORMIGON HM-20, JUNTAS, BRIDAS, TORNILLOS, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°137)	
	Mano de obra	21,21
	Maquinaria.....	1,62
	Resto de obra y materiales	143,41
	TOTAL PARTIDA	166,24
0024 05.02.27	UD "T" BB/B Ó EE/E DE DIAMETRO 300 MM. PRINCIPAL Y TERCERA SALIDA VARIABLE DE FUNDICION NODULAR, PN 16, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO JUNTAS, BRIDAS, TORNILLOS, CONTRARRESTO DE HORMIGON, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°125)	
	Mano de obra	38,70
	Maquinaria.....	16,22
	Resto de obra y materiales	294,79
	TOTAL PARTIDA	349,71
0025 05.02.28	UD "T" BB/B Ó EE/E DE DIAMETRO 250 MM. PRINCIPAL Y TERCERA SALIDA VARIABLE DE FUNDICION NODULAR, PN 16, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO JUNTAS, BRIDAS, TORNILLOS, CONTRARRESTO DE HORMIGON, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°125)	
	Mano de obra	38,70
	Maquinaria.....	16,22
	Resto de obra y materiales	201,69
	TOTAL PARTIDA	256,61
0026 05.02.30	UD "T" BB/B Ó EE/E DE DIAMETRO 150 MM. PRINCIPAL Y TERCERA SALIDA VARIABLE DE FUNDICION NODULAR, PN 16, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO JUNTAS, BRIDAS, TORNILLOS, CONTRARRESTO DE HORMIGON, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°125)	
	Mano de obra	38,70
	Maquinaria.....	16,22
	Resto de obra y materiales	95,69
	TOTAL PARTIDA	150,61
0027 05.02.31	Ud EMPALME BRIDA-ENCHUFE DE FUNDICION DUCTIL, DE 250	

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	MM. DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUSO PROTECCION EXTERIOR O INTERIOR, SUMINISTRO Y DESCARGA EN LUGAR DE ACOPIO DESTINADO AL EFECTO, MONTAJE, JUNTA EXPRES, TORNILLERIA, DESINFECCION Y PRUEBAS SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°125)	
		Mano de obra 29,86
		Maquinaria..... 4,86
		Resto de obra y materiales 144,12
		TOTAL PARTIDA 178,84
0028 05.02.33	UD EMPALME BRIDA-ENCHUFE DE FUNDICION DUCTIL, DE 150 MM. DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUSO PROTECCION EXTERIOR O INTERIOR, SUMINISTRO Y DESCARGA EN LUGAR DE ACOPIO DESTINADO AL EFECTO, MONTAJE, JUNTA EXPRES, TORNILLERIA, DESINFECCION Y PRUEBAS SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°125)	
		Mano de obra 29,86
		Maquinaria..... 4,86
		Resto de obra y materiales 77,60
		TOTAL PARTIDA 112,32
0029 05.02.34	Ud EMPALME BRIDA-ENCHUFE DE FUNDICION DUCTIL, DE 100 MM. DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUSO PROTECCION EXTERIOR O INTERIOR, SUMINISTRO Y DESCARGA EN LUGAR DE ACOPIO DESTINADO AL EFECTO, MONTAJE, JUNTA EXPRES, TORNILLERIA, DESINFECCION Y PRUEBAS SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°125)	
		Mano de obra 29,86
		Maquinaria..... 4,86
		Resto de obra y materiales 56,14
		TOTAL PARTIDA 90,86
0030 05.02.36	UD HIDRANTE PARA INCENDIOS, DE COLUMNA SECA ARTICULADO SEGUN UNE 23405, TOMA DIAMETRO 80 Ó 100 MM, CON DOS BOCAS DE SALIDA DE 70 MM.,CON VALVULAS DE BRONCE DE 2 1/2" Y RACORES, INCLUSO "T" DE DERIVACION, CARRETE DE FUNDICON NODULAR DN=80 MM Ó 100 MM Y 1.000 MM DE LONGITUD Y OTRAS PIEZAS DE CONEXION A LA TUBERIA PRINCIPAL, APERTURA Y CIERRE DE ZANJA PIEZAS ESPECIALES, TORNILLERIA Y HERRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y ARQUETA DE HORMIGON DE 100X100 CM EN CASO NECESARIO TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N° 134 Y 137)	
		Mano de obra 35,36
		Resto de obra y materiales 1.143,16
		TOTAL PARTIDA 1.178,52

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0031 05.02.38	UD DESAGÜE PARA CONDUCCION DE 150-200-250 MM, INCLUYE EXCAVACION DE ZANJA HASTA EL POZO MAS PROXIMO, TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, ARQUETA DE 100X100 Y TAPA, TUBERÍA DE DESAGÜE DE 80 MM HASTA POZO PROXIMO, VALVULA DE COMPUERTA DE 80 MM, PIEZAS ESPECIALES DE CONEXION A LA CONDUCCION, REMATES, PRUEBAS, COMPLETAMENTE TERMINADO SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°137, N° 125, N° 134 Y N° 610)	
		Sin descomposición
		TOTAL PARTIDA
		1.050,00
0032 05.02.4	M3 RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS NATURAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, ARIDO SILÍCEO, DE GRANULOMETRIA CONTÍNUA, PARA PROTECCION DE TUBERIAS, DE ESPESOR VARIABLE, POR ENCIMA DE LA CLAVE DE LOS TUBOS, INCLUSO EXTENDIDO Y NIVELACION Y COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO, TOTALMENTE TERMINADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°332 Y 414)	
		Mano de obra
		0,70
		Maquinaria.....
		1,33
		Resto de obra y materiales
		6,02
		TOTAL PARTIDA
		8,05
0033 05.02.40	UD VENTOSA AUTOMATICA TRIFUNCIONAL, DIAMETRO 100 MM. CON HIERRO FUNDIDO DUCTIL, PARTES INTERNAS DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYENDO GRIFO DE COMPROBACION DE PRESION, MATERIALES, TRANSPORTE, MONTAJE, JUNTAS, PIEZAS DE CONEXION A LA TUBERIA PRICIPAL, PEQUEÑO MATERIAL Y PRUEBAS EN TALLER Y OBRA SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°140)	
		Mano de obra
		26,52
		Maquinaria.....
		16,22
		Resto de obra y materiales
		820,50
		TOTAL PARTIDA
		863,24
0034 05.02.41	UD CONTRARRESTO DE HORMIGON EN MASA O ARMADO EN CODOS Y PIEZAS ESPECIALES, SEGUN DEFINICION DE PLANOS, INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION DE HORMIGON HA-25, ACERO AEH-400N, P.P. DE ENCOFRADO, SOBREEXCAVACION, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°610)	
		Sin descomposición
		TOTAL PARTIDA
		81,74
0035 05.02.44	UD CODO ENCHUFE-ENCHUFE DE FUNDICI+N DE 150 MM. DE DIAMETRO INTERIOR Y 100°, 50°, 25° + 12,5°, CENTESIMALES DE GIRO, QUE INCLUYE PROTECCION EXTERIOR E INTERIOR, SUMINISTRO Y DESCARGA EN LUGAR DE ACOPIO DESTINADO AL EFECTO, MONTAJE, JUNTA EXPRES, TORNILLERIA Y PRUEBAS SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°125)	
		Mano de obra
		58,53
		Maquinaria.....
		16,22
		Resto de obra y materiales
		70,82
		TOTAL PARTIDA
		145,57

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0036 05.02.46	UD ARQUETA DE ABASTECIMIENTO DE 150X150X150 CM. PARA ALOJAMIENTO DE VALVULAS Y OTROS ELEMENTOS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO, INCLUSO EXCAVACION, TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO POSTERIOR, COMPACTADO, COLOCACION Y NIVELACION, TAPAS COLOCADAS Y AJUSTADAS AL PAVIMENTO DEFINITIVO, COMPLETAMENTE TERMINADA SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°130, 610 Y 778)	
	Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA	525,00
0037 05.02.55	UD SEÑALIZACION DE ACOMETIDA DE SERVICIO A PARCELA MEDIANTE HITO DE ACOMETIDA FORMADO POR POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2 PULGADAS Y 1,5 MM HASTA 2 M DE LONGITUD, INTRODUCIDO 50 CM EN EL TERRENO, LACADO CON EL COLOR DEFINIDO POR LA DIRECCION FACULTATIVA, TAPON DE CIERRE DE LA CONDUCCION, REPLANTEO Y TOMA DE COORDENADAS UTM. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°130, 134, 610 Y 778)	
	Mano de obra	12,13
	Maquinaria.....	28,17
	Resto de obra y materiales	12,29
	TOTAL PARTIDA	52,59
0038 05.02.66	UD BRIDA CIEGA DE FUNDICION DUCTIL, DE 150 MM. DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUSO PROTECCION EXTERIOR O INTERIOR, SUMINISTRO Y DESCARGA EN LUGAR DE ACOPIO DESTINADO AL EFECTO, MONTAJE, JUNTA EXPRES, TORNILLERIA, DESINFECCION Y PRUEBAS SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°125)	
	Mano de obra	22,95
	Maquinaria.....	4,86
	Resto de obra y materiales	17,57
	TOTAL PARTIDA	45,38
0039 05.02.78	UD POSTE PROVISIONAL DE DERIVACION A SUBTERRANEO DE LA LINEA AEREA EXISTENTE INCLUSO TENSOR DE ACERO GALVANIZADO INCLUIDA COLOCACION COMPLETAMENTE TERMINADO Y EN FUNCIONAMIENTO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°191)	
	Mano de obra	12,13
	Maquinaria.....	28,17
	Resto de obra y materiales	299,22
	TOTAL PARTIDA	339,52

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0040 05.02.8	ML	TUBERIA DE FUNDICION NODULAR, DUCTIL O NATURAL TIPO "PAM NATURA" O SIMILAR DE 100 MM. DE DIAMETRO, CON JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE, REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO, Y TRATAMIENTO DE ZINCADO Y PINTURA BITUMONOSA EXTERIOR, FABRICADA DE ACUERDO CON LA NORMA UNE-EN-545 E ISO-2531, INCLUSO CORTES Y BISELADO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA, MANGA DE POLIETILENO, CINTA DE SEÑALIZACION, PRUEBAS DE PRESION, DESINFECCION DE LA TUBERIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES TOTALMENTE COLOCADA SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°125)	
		Mano de obra	2,91
		Maquinaria.....	0,78
		Resto de obra y materiales	22,98
		TOTAL PARTIDA	26,67
0041 05.02.81	UD	ALETAS DE HORMIGON ARMADO HA-25, PARA TUBERIA DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO DE 500-800 MM DE DIAMETRO, INCLUYENDO EXCAVACION DEL EMPLAZAMIENTO, MEJORA DE LA CIMENTACION CON GRAVA CALIZA 40/60 MM, ENCOFRADO DESENCOFRADO, ARMADO Y HORMIGON, SEGUN DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS, ASÍ COMO EL RELLENO DEL TRASDOS DE LA OBRA DE FABRICA, COMPLETAMENTE TERMINADA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°610)	
		Mano de obra	241,94
		Maquinaria.....	63,03
		Resto de obra y materiales	306,84
		TOTAL PARTIDA	611,82
0042 05.03.01	UD	CONEXIÓN CON TUBERÍA EXISTENTE, APERTURA ZANJA, CORTE, MATERIALES GRANULARES Y POSTERIOR RELLENO Y PAVIMENTADO SIMILAR AL EXISTENTE. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°137, N° 125, N° 134 Y N° 610)	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	1.100,00
0043 05.03.02	T	EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B4 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT N° 213 y 542)	
		Mano de obra	37,38
		Maquinaria.....	68,54
		Resto de obra y materiales	264,21
		TOTAL PARTIDA	370,13
0044 05.03.11	T	EMULSIÓN C60BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT N° 213 y 542)	
		Mano de obra	18,70
		Maquinaria.....	34,28
		Resto de obra y materiales	304,22
		TOTAL PARTIDA	357,20

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0045 05.04.01	T	FABRICACION Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), CON ARIDOS SILICEOS, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, COLOCADA EN CUALQUIER PUNTO DE LA OBRA INCLUSO TODO TIPO DE REMATES. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 213 y 542)	
		Mano de obra	2,15
		Maquinaria.....	14,23
		Resto de obra y materiales	10,18
		TOTAL PARTIDA	26,56
0046 05.04.05	T	FABRICACION Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), CON ARIDOS CALIZOS O SILICEOS, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, COLOCADA EN CUALQUIER PUNTO DE LA OBRA INCLUSO TODO TIPO DE REMATES. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 213 y 542)	
		Mano de obra	2,15
		Maquinaria.....	14,23
		Resto de obra y materiales	10,12
		TOTAL PARTIDA	26,50
0047 05.04.09	T	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE G (G-20 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 213 y 542)	
		Mano de obra	2,15
		Maquinaria.....	14,23
		Resto de obra y materiales	10,15
		TOTAL PARTIDA	26,53
0048 05.07.03	T	BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70) CON LAS SIGUIENTES DOTACIONES MEDIDAS EN PESO: AC22 base 4%, AC22 bin 4,5% y AC16 surf 5% SE INCLUYE LA PARTE PROPORCIONAL DE APORTACION DE POLVO MINERAL (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 213, 535 y 542)	
		Resto de obra y materiales	440,00
		TOTAL PARTIDA	440,00
0049 06.001	TN	TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPÓSITO, A VERTEDERO ESPECÍFICO O A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA, CON UN RECORRIDO DE HASTA 10 KM, INCLUSO CANON DE VERTIDO	
		Maquinaria.....	5,60
		TOTAL PARTIDA	5,60
0050 06.002	TN	SEPARACION DE RESIDUOS POR CATEGORIAS EN VERTEDERO AUTORIZADO	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	1,11
0051 06.003	TN	GESTION DE RESIDUOS POR CATEGORIAS EN VERTEDERO AUTORIZADO	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	1,22

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0052 06.02.03	ML	TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 250 MM., COLOR GRIS PN6 , UNE-EN 1452, UNE-53962 EX, COLOCADA Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD, INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº129)	
		Mano de obra	5,00
		Maquinaria.....	1,56
		Resto de obra y materiales	20,60
		TOTAL PARTIDA	27,16
0053 06.02.04	ML	TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 315 MM., COLOR GRIS PN6, UNE-EN 1452, UNE-53962 EX, COLOCADA Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD, INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº129)	
		Mano de obra	5,31
		Maquinaria.....	0,16
		Resto de obra y materiales	33,51
		TOTAL PARTIDA	38,98
0054 06.02.05	ML	TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 500 MM., COLOR GRIS PN6, UNE-EN 1452, UNE-53962 EX, COLOCADA Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD, INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº129)	
		Mano de obra	14,00
		Maquinaria.....	10,90
		Resto de obra y materiales	49,11
		TOTAL PARTIDA	74,01
0055 06.02.09	UD	SUMIDERO PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUIDO CON HORMIGON HM-20N/MM2 O PREFABRICADO, INCLUSO EXCAVACION, MARCO Y REJILLA REFORZADOS DE FUNDICION, PIEZAS DE CONEXION A LA TUBERIA DE DESAGÜE y CONEXION DE ESTA AL POZO CORRESPONDIENTE, SEGUN PLANOS, TOTALMENTE TERMINADO SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº130 Y 133)	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	224,54
0056 06.02.12	UD	MODULO BASE DE POZO DE REGISTRO DE DIAMETRO INTERIOR 1000 MM, DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO, INCLUSO CUNA DE HORMIGON, TALADROS Y JUNTAS, COLOCADO Y PROBADO SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº130)	
		Mano de obra	26,46
		Maquinaria.....	25,35
		Resto de obra y materiales	270,49
		TOTAL PARTIDA	322,30

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0057 06.02.15	UD CONO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO, DE CUALQUIER LONGITUD PARA POZO DE REGISTRO DN= 1000 MM, INCLUSO JUNTAS COLOCADO Y PROBADO SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº130)	
	Mano de obra	16,00
	Maquinaria.....	16,90
	Resto de obra y materiales	208,74
	TOTAL PARTIDA	241,64
0058 06.02.17	UD PIEZA DE RECRECIDO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO DE LONGITUD 25 CM. PARA POZO DE REGISTRO DN= 1000, INCLUSO JUNTAS, PATES, COLOCADA Y PROBADA SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº130)	
	Mano de obra	8,08
	Maquinaria.....	11,27
	Resto de obra y materiales	115,47
	TOTAL PARTIDA	134,82
0059 06.02.18	UD PIEZA DE RECRECIDO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO DE LONGITUD 50 CMS PARA POZO DE REGISTRO DE DIAMETRO INTERIOR 1000 MM, INCLUSO PATES, JUNTAS, COLOCADO Y PROBADO SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº130)	
	Mano de obra	12,90
	Maquinaria.....	19,72
	Resto de obra y materiales	141,60
	TOTAL PARTIDA	174,22
0060 06.02.19	UD PIEZA DE RECRECIDO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO DE LONGITUD 100 CMS PARA POZO DE REGISTRO DE DIAMETRO INTERIOR 1000 MM, INCLUSO PATES, JUNTAS, COLOCADO Y PROBADO SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº130)	
	Mano de obra	12,90
	Maquinaria.....	19,72
	Resto de obra y materiales	195,63
	TOTAL PARTIDA	228,25
0061 06.02.24	UD MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL TIPO D400, PARA UNA CARGA DE 400 KN, SEGUN UNE 41300-41301, DE DN= 600 MM PARA , INCLUSO RECRECIDO HASTA COTA DE CALZADA, ACERA O SUPERFICIE DEFINITIVA, INCLUSO FIJACION AL ELEMENTO SOPORTE Y ANILLO DE HORMIGON DE CORONACION, SEGUN DEFINICION DE PLANOS, TOTALMENTE INSTALADO SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº133)	
	Mano de obra	0,85
	Maquinaria.....	6,34
	Resto de obra y materiales	125,64
	TOTAL PARTIDA	132,83

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0062 06.02.50	UD	ACOMETIDA DE TUBERIA DE PVC DE 250 MM DE DIAMETRO A POZO DE REGISTRO DE SANEAMIENTO EXISTENTE, INCLUYE LA PERFORACION MECÁNICA DEL POZO, JUNTA ELÁSTICA, CONEXION Y REFORMA DE LA ACTUAL CUNA DE HORMIGON EN MASA ADECUANDOLA A LA NUEVA INCORPORACION SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº130, 610)	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	330,55
0063 06.04.1	ML	TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 400 MM., COLOR GRIS PN6, UNE-EN 1452, UNE-53962 EX, COLOCADA Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD, INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº129)	
		Mano de obra	5,31
		Maquinaria.....	0,16
		Resto de obra y materiales	42,66
		TOTAL PARTIDA	48,13
0064 07.02.01	m	MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº277 y 700)	
		Mano de obra	0,04
		Maquinaria.....	0,14
		Resto de obra y materiales	0,35
		TOTAL PARTIDA	0,53
0065 07.02.02	m	PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE BANDA TRANSVERSAL DISCONTINUA DE 40 CM 0,8/0,4, CON PINTURA REFLECTANTE Y MICROESFERAS DE VIDRIO, CON MÁQUINA DE ACCIONAMIENTO MANUAL. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº277 y 700)	
		Mano de obra	0,27
		Maquinaria.....	0,32
		Resto de obra y materiales	0,24
		TOTAL PARTIDA	0,83
0066 07.02.03	m ²	PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE BANDAS SUPERFICIALES, CON PINTURA REFLECTANTE Y MICROESFERAS DE VIDRIO, CON MÁQUINA DE ACCIONAMIENTO MANUAL. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº277 y 700)	
		Mano de obra	1,34
		Maquinaria.....	1,38
		Resto de obra y materiales	0,88
		TOTAL PARTIDA	3,60

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0067 10.05	ML CANALIZACION EN ZANJA DE ALUMBRADO PARA PRISMA DE HORMIGON DE 570 X 200 MM, FORMADO POR HORMIGON EN MASA HM-20, TRES TUBOS DE POLIETILENO CORRUGADO EXTERIOR CON ANIMA LISA INTERIOR DE 110 MM DE DIAMETRO SEGUN NORMAS UNE-53.112 Y UNE-EN-50086-2-6 , CON GUIA PASACABLES, SEPARADOS 25 MM ENTRE SI, INCLUSO SEPARADORES,MANGUITOS DE UNION, MANDRILADO, REALIZADO SEGUN PLANOS, COLOCADO EN EL INTERIOR DE UNA ZANJA REALIZADA AL EFECTO, INCLUSO EXCAVACION Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO, POSTERIOR RELLENO CON ZAHORRAS COMPACTADAS AL 98% DEL PN HASTA COTA DE EJECUCION DE ACERA, BANDA DE SEÑALIZACION "AVISO CANALIZACION ELECTRICA", TOTALMENTE REALIZADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº126 Y 773)	
		Mano de obra 6,74
		Maquinaria..... 1,68
		Resto de obra y materiales 23,59
		TOTAL PARTIDA 32,01
0068 10.34	PA PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO POR MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LUMINARIAS, BACULOS Y OTROS ELEMENTOS DE LA INSTALACION DE ALUMBRADO DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA, SIEMPRE QUE HAYA SIDO ORDENADO POR LA PROPIEDAD O LA DIRECCION DE OBRA Y NO SEA IMPUTABLE A DEFECTOS O VICIOS DE LA PROPIA INSTALACION.	
		Sin descomposición
		TOTAL PARTIDA 500,00
0069 10.35	PA PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO POR REALIZACION, PRESENTACION, GESTION Y SEGUIMIENTO ANTE LOS ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA APROBACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACION RELATIVA A LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYENDO PERMISOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MISMA.	
		Sin descomposición
		TOTAL PARTIDA 750,00
0070 100110	UD CIMENTACION DE 800X800XX1.200 MM. PARA COLUMNA, HASTA UNA ALTURA DE HASTA 12 M, REALIZADA EN HORMIGON EN MASA HM-20, INCLUSO EXCAVACION, TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBREPANTES A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO, PERNIOS DE ANCLAJE Y PLACA DE FIJACION DE LUMINARIA, TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO EXTERIOR ANIMA LISA INTERIOR, FLEXIBLE D-50 Y COLOCACION DE ANCLAJES, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, TOTALMENTE REALIZADA.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº215, 610 Y 680)	
		Mano de obra 28,29
		Resto de obra y materiales 73,48
		TOTAL PARTIDA 101,77

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0071 10040	m2	CANALIZACION EN ZANJA DE ALUMBRADO PARA PRISMA DE HORMIGON DE 400 X 200 MM, FORMADO POR HORMIGON EN MASA HM-20, DOS TUBOS DE POLIETILENO CORRUGADO EXTERIOR CON ANIMA LISA INTERIOR DE 110 MM DE Diámetro SEGUN NORMAS UNE-53.112 Y UNE-EN-50086-2-6 , CON GUIA PASACABLES, SEPARADOS 25 MM ENTRE SI, INCLUSO SEPARADORES, MANGUITOS DE UNIÓN, MANDRILADO, REALIZADO SEGUN PLANOS, COLOCADO EN EL INTERIOR DE UNA ZANJA REALIZADA AL EFECTO, INCLUSO EXCAVACION Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO, POSTERIOR RELLENO CON ZAHORRAS COMPACTADAS AL 98% DEL PN HASTA COTA DE EJECUCION DE ACERA, BANDA DE SEÑALIZACION "AVISO CANALIZACION ELECTRICA", TOTALMENTE REALIZADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº126 Y 773)	
			Mano de obra 5,93
			Maquinaria..... 1,68
			Resto de obra y materiales 19,88
			TOTAL PARTIDA 27,49
0072 10080	UD	ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON TIPO LIZAURO SIMILAR, DE 360X360X500 MM., TAPA DE HIERRO FUNDIDO FUERTE CON CARGA DE ROTURA > 10 KN., INCLUSO P.P. EXCAVACION Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO, POSTERIOR RELLENO CON ZAHORRAS COMPACTADAS AL 98% DEL PN HASTA COTA DE EJECUCION DE ACERA Y RECIBIDO DE TUBOS.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº130 Y 133)	
			Mano de obra 13,86
			Resto de obra y materiales 105,94
			TOTAL PARTIDA 119,80
0073 10090	UD	ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON TIPO LIZAURO SIMILAR, DE 600X600X800 MM., TAPA DE HIERRO FUNDIDO FUERTE CON CARGA DE ROTURA > 10 KN., INCLUSO P.P. EXCAVACION Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO, POSTERIOR RELLENO CON ZAHORRAS COMPACTADAS AL 98% DEL PN HASTA COTA DE EJECUCION DE ACERA Y RECIBIDO DE TUBOS.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº130 Y 133)	
			Mano de obra 15,48
			Resto de obra y materiales 148,89
			TOTAL PARTIDA 164,37
0074 10300	Ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYO DE CELOSÍA METÁLICA TIPO C4500/12 COMPUESTO DE UNA TORRE METÁLICA GALVANIZADA TIPO C4500 DE 12 METROS DE ALTURA INCLUIDAS CRUCETAS Y TORNILLERÍA, ARMADO E IZADO DEL APOYO, TRANSPORTE Y ACOPIO DE MATERIALES, COMPLETAMENTE TERMINADO Y LISTO PARA COLOCACIÓN DE LÍNEAS. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 250 y 251)	
			Resto de obra y materiales 3.641,27
			TOTAL PARTIDA 3.641,27

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0075 104001	ML	SUMINISTRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 DE SECCIÓN, EN INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE TIERRAS, INCLUSO P.P. DE SOLDADURAS Y PIEZAS DE UNIÓN, GRAPAS, Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº162)	
		Mano de obra	0,87
		Resto de obra y materiales	1,96
		TOTAL PARTIDA	2,83
0076 104003	Ud	PICA DE PUESTA A TIERRA, DE 1,5 M. DE LONGITUD Y 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO GRAPA INCADA EN EL SUELO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1,40 M, TOTALMENTE INSTALADA Y CONEXIONADA A ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA, INCLUSO P.P. DE MEDICIÓN DE COMPROBACIÓN DE RESISTENCIA DEL ELECTRODO.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº162).	
		Mano de obra	7,22
		Resto de obra y materiales	9,80
		TOTAL PARTIDA	17,02
0077 104013	MI	CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO, TIPO RV 0,6/1 KV. DE TENSIÓN NOMINAL, DE 1X16 MM2 DE SECCIÓN, INCLUSO P.P. DE GRAPAS Y PEQUEÑO MATERIAL DE CONEXIÓN, ENCINTADO DE CONEXIONES DENSO FUERTE, COLOCADO EN INSTALACIÓN ENTERRADA BAJO TUBO, TOTALEMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº161).	
		Resto de obra y materiales	1,34
		TOTAL PARTIDA	1,34
0078 104024	ML	CONDUCTOR DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO, TIPO RV 0,6/1 KV. DE TENSIÓN NOMINAL, DE 1X50 MM2 DE SECCIÓN, INCLUSO P.P. DE GRAPAS Y PEQUEÑO MATERIAL DE CONEXIÓN, ENCINTADO DE CONEXIONES DENSO FUERTE, COLOCADO EN INSTALACIÓN ENTERRADA BAJO TUBO, TOTALEMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº161).	
		Resto de obra y materiales	2,81
		TOTAL PARTIDA	2,81
0079 1051	ML	Valla de protección de rollizos rústicos de madera de Ø10 cm con postes cada 1,5 metros y dos rollizos horizontales con una altura total de 1,10 m completamente instalada incluso excavación, cimientos de hormigón en masa y fijación con chapas y clavos galvanizados.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	62,00

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0080 107002	UD MODIFICACION DEL ARMARIO DE PROTECCION DE HORMIGON TIPO INTEMPERIE CON PUERTA DE POLIESTER REFORZADO, PLACA DE MONTAJE, DISPONDRÁ EN SU INTERIOR UN ALOJAMIENTO PRECINTABLE PARA COLOCACION DE EQUIPO DE MEDIDA Y LOS ELEMENTOS DE MANDO Y PROTECCION DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE ALUMBRADO, INTERRUPTORES, CONTACTORES, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO, CONMUTADOR, RELOJ, FOTOCÉLULA, RESISTENCIA DE CALDEO, LáMPARA DE 60 W., TOMA DE CORRIENTE, ETC, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº158)	
	Mano de obra	412,80
	Maquinaria.....	32,33
	Resto de obra y materiales	1.614,14
	TOTAL PARTIDA	2.059,27
0081 107040	UD COLUMNA DE 10 M. DE ALTURA DE MARCA SAPEM 0 SIMILAR DE ACERO GALVANIZADO, COMPLETA CON BASE, ANCLAJES, CAJAS ESTANCA CON CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE PROTECCION EMM-20/4E O SIMILAR Y CABLEADO INTERIOR DE 3X2,5 MM2, PICA DE TIERRA CONEXIONADA EN ARQUETA CON BORNAS DE DERIVACION A INSTALACION ENTERRADA.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº157 Y 756)	
	Mano de obra	17,68
	Maquinaria.....	8,08
	Resto de obra y materiales	353,99
	TOTAL PARTIDA	379,75
0082 107041	UD BRAZO DE HASTA 2,5 METROS SOBRE COLUMNA DE 10 M. DE ALTURA DE MARCA SAPEM 0 SIMILAR DE ACERO GALVANIZADO, COMPLETO CON BASE, ANCLAJES, MODIFICACIONES EN CAJA ESTANCA CON CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE PROTECCION EMM-20/4E O SIMILAR Y CABLEADO INTERIOR DE 3X2,5 MM2, PICA DE TIERRA CONEXIONADA EN ARQUETA CON BORNAS DE DERIVACION A INSTALACION ENTERRADA.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº157 Y 756)	
	Mano de obra	17,68
	Maquinaria.....	8,08
	Resto de obra y materiales	128,10
	TOTAL PARTIDA	153,86
0083 107153	UD LUMINARIA ATP, MODELO MILENIUM COLORES NASUINSA, CLASE I, IP-65 PARA ALOJAMIENTO DE EQUIPO OPTICO, IP-45 PARA ALOJAMIENTO DE EQUIPO OPTICO, FORMADA POR CARCASA DE FUNDICION DE ALUMINIO, REFLECTOR DE ALUMINIO, JUNTA DE NEOPRENO, CON CIERRE DE VIDRIO, COLOCADA SOBRE COLUMNA, BÁCULO O BRAZO, DE CARACTERISTICAS HOMOLOGADAS, LAMPARA V.S.A.P. DE 250 W, EQUIPO DE ARRANQUE EN ALTO FACTOR, CAJA DE FUSIBLES EN SOPORTE TIPO EMM, Y CABLE CONDUCTOR DE COBRE RV 0,6/1KV DE 2,5 MM2 DE SECCION PARA ALIMENTACION HASTA LA LUMINARIA, Y PEQUEÑO MATERIAL DE FIJACION, CON TOMA DE TIERRA, INCLUSO INSTALACION COLOCACION Y CONEXION.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº159)	
	Mano de obra	17,68
	Maquinaria.....	9,70
	Resto de obra y materiales	417,22
	TOTAL PARTIDA	444,60

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0084	10800	M3	EXCAVACION CIMENTACION APOYOS. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 321)	
			Mano de obra	8,12
			Maquinaria.....	10,71
			Resto de obra y materiales	1,13
			TOTAL PARTIDA	19,96
0085	10900	M3	HORMIGON CIMENTACION APOYOSAPOYOS. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 610)	
			Mano de obra	5,16
			Maquinaria.....	8,90
			Resto de obra y materiales	74,43
			TOTAL PARTIDA	88,49
0086	11.02.01	ML	CANALIZACION EN ZANJA DE 450 MM. DE ANCHURA Y 800 MM. DE PROFUNDIDAD MEDIA CON: - SOLERA DE 80 MM. DE HORMIGON HM-20, DOS TUBOS DE PE-UNE-53.112 y UNE-EN-50086-2-4 de D-110MM CORRUGADOS CON ANIMA LISA, SEPARADOS 30 MM. ENTRE SI MEDIANTE SEPARADORES Y A 80 MM. DE LAS PAREDES, CON MATERIALES HOMOLOGADOS POR C.T.N.E., INCLUSO APERTURA Y CIERRE DE ZANJA, TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBREPANTES A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO, RECUBRIMIENTO DE LOS TUBOS CON HORMIGON HASTA 80 MM. POR ENCIMA DEL TUBO MAS ALTO, BANDA DE SEÑALIZACION, RELLENO CON ZAHORRAS COMPACTADASAL 98% PN HASTA COTA DE CAJEADO DE ACERA O CALZADA, MANGUITOS SEPARADORES, MANDRILADO Y GUIAS.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº129 Y 773)	
			Mano de obra	5,86
			Maquinaria.....	1,28
			Resto de obra y materiales	19,59
			TOTAL PARTIDA	26,73
0087	11.02.02	ML	CANALIZACION EN ZANJA DE 450 MM. DE ANCHURA Y 1.010 MM. DE PROFUNDIDAD MEDIA CON: - SOLERA DE 80 MM. DE HORMIGON HM-20, CUATRO TUBOS DE PE-UNE-53.112 y UNE-EN-50086-2-4 de D-110MM CORRUGADOS CON ANIMA LISA, SEPARADOS 30 MM. ENTRE SI MEDIANTE SEPARADORES, Y A 80 MM. DE LAS PAREDES, CON MATERIALES HOMOLOGADOS POR C.T.N.E, INCLUSO APERTURA Y CIERRE DE ZANJA,TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBREPANTES A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO, RECUBRIMIENTO DE LOS TUBOS CON HORMIGON HASTA 80 MM. POR ENCIMA DEL TUBO MAS ALTO, BANDA DE SEÑALIZACION, RELLENO CON ZAHORRAS COMPACTADAS AL 98% PN HASTA COTA DE CAJEADO DE ACERA O CALZADA, MANGUITOS SEPARADORES, MANDRILADO Y GUIAS.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº129 Y 773)	
			Mano de obra	5,86
			Maquinaria.....	1,28
			Resto de obra y materiales	25,42
			TOTAL PARTIDA	32,56

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0088 11.02.05	ML	ACOMETIDA DESDE ARQUETA A PARCELA SEGUN INDICACION PLANOS MEDIANTE CANALIZACION EN ZANJA DE 350 MM. DE ANCHURA Y 750 MM. DE PROFUNDIDAD MEDIA CON: - SOLERA DE 80 MM. DE HORMIGON HM-20, DOS TUBOS DE PVC-RIGIDO- D-63MM, SEPARADOS 30 MM. ENTRE SI MEDIANTE SEPARADORES Y A 80 MM. DE LAS PAREDES, CON MATERIALES HOMOLOGADOS POR C.T.N.E., INCLUSO APERTURA Y CIERRE DE ZANJA, TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO, RECUBRIMIENTO DE LOS TUBOS CON HORMIGON HASTA 80 MM. POR ENCIMA DEL TUBO MAS ALTO, BANDA DE SEÑALIZACION, RELLENO CON ZAHORRAS COMPACTADAS AL 98% PN HASTA COTA DE CAJEADO DE ACERA O CALZADA, MANDRILADO Y GUIAS. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT N°129 Y 773)	
			Sin descomposición
		TOTAL PARTIDA	16,22
0089 11.02.06	UD	ARQUETA ESPECIFICA DE CIA. TELEFONICA TIPO HF, PREFABRICADA DE HORMIGON HA-35 ARMADO, TIPO LIZAURO SIMILAR DE DIMENSIONES INTERIORES 80 X 70 X 82 CM. Y 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO, CAPA DE ASIENTO DE MATERIAL GRANULAR 5/8 MM CALIZO DE CANTERA DE 15 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE HORMIGON, HOMOLOGADOS POR C.T.N.E., RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PLÁSTICO CBR>20 Y P.P. DE ROTURA Y SELLADO DE HUECOS CON MORTERO EXPANSIVO, INCLUSO CERCO DE HORMIGON HM-20 PARA RECIBIR MARCO, TOTALMENTE COLOCADA Y NIVELADA. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT N°778)	
			Sin descomposición
		TOTAL PARTIDA	398,85
0090 11.02.07	UD	ARQUETA ESPECIFICA DE CIA. TELEFONICA TIPO DF, PREFABRICADA DE HORMIGON HA-35 ARMADO, TIPO LIZAURO SIMILAR DE DIMENSIONES INTERIORES 114 X 122 X 117 CM. Y 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO, CAPA DE ASIENTO DE MATERIAL GRANULAR 5/8 MM CALIZO DE CANTERA DE 15 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE HORMIGON, HOMOLOGADOS POR C.T.N.E., RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PLÁSTICO CBR>20 Y P.P. DE ROTURA Y SELLADO DE HUECOS CON MORTERO EXPANSIVO, INCLUSO CERCO DE HORMIGON HM-20 PARA RECIBIR MARCO, TOTALMENTE COLOCADA Y NIVELADA. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT N°778)	
			Sin descomposición
		TOTAL PARTIDA	625,57

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0091 11.02.10	UD.	RQUETA ESPECIFICA DE CIA. TELEFO NICA TIPO MF, PRE-FABRICADA DE HORMIGON HA-35 ARMADO, TIPO LIZAUR O SIMILAR DE DIMENSIONES INTERIORES 60 X 60 X 80 CM Y 10 CM SE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO, CAPA DE ASIENTO DE MATERIAL GRANULAR 5/8 MM CALIZO DE CANTERA DE 15 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE HORMIGON, HOMOLOGADOS POR C.T.N.E., RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADONO PLÁSTICO CBR>20 Y P.P. DE ROTURA Y SELLADO DE HUECOS CON MORTERO EXPANSIVO, INCLUSO CERCO DE HORMIGON HM-20 PARA RECIBIR MARCO, TOTALMENTE COLOCADA Y NIVELADA.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº778)	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	290,74
0092 1100	ML	APERTURA Y CIERRE DE ZANJAS PARA CONDUCCIONES DE RIEGO, DE UNA ANCHURA MEDIA DE 20 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO,. (SEGUN ARTICULO DEL PPT Nº321)	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	0,82
0093 11000	Ud	AISLADOR POLIMÉRICO COMPLETO TIPO PECA 700 INCLUIDOS HERRAJES, GRAPAS, AVIFAUNA, ALARGADERAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN COMPLETAMENTE TERMINADO Y PROBADO. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 158)	
		Resto de obra y materiales	142,04
		TOTAL PARTIDA	142,04
0094 1101	ML	TUBERIA DE PEAD DE 50 MM. DE DIAMETRO Y 10 ATM. DE PRESION NOMINAL, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, CONEXIONES Y PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS DE PRESION, ESTANQUEIDAD Y DESINFECCION, TOTALMENTE INSTALADA. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº126 Y 767)	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	2,15
0095 1102	ML	TUBERIA DE PEAD DE 32 MM. DE DIAMETRO Y 10 ATM. DE PRSI+N NOMINAL, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, CONEXIONES Y PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS DE PRESI+N, ESTANQUEIDAD Y DESINFECCI+N, TOTALMENTE INSTALADA. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº126 Y 767)	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	1,28
0096 1105	UD	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROVALVULA PARA RIEGO DN=1", TOTALMENTE INSTALADA. (SEGUN ARTICULO DEL PPT Nº126 Y 137)	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	52,67

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0097 1108	UD SUMINISTRO E INSTALACION DE ARQUETA DE POLIURETANO, PARA ALOJAR UN MÍNIMO DE 4 ELECTROVALVULAS, INCLUSO ASIENTO DE MATERIAL GRANULAR, EXCAVACION, TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBREPESADOS, INCLUSO CANON DE VERTIDO, RELLENO Y RASANTEO, TOTALMENTE TERMINADA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº156)	
	Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA	96,16
0098 11100	Ud PUENTE DE CONEXIÓN DE LINEA AEREA A SUBTERRANEA INCLUSO HERRAJES, SECCIONADORES, AUTOVÁLVULAS Y DEMÁS ELEMENTOS SEGÚN NORMATIVA IBERDROLA Y PLANOS DEL PROYECTO COMPLETAMENTE INSTALADO. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 158)	
	Resto de obra y materiales	2.548,24
	TOTAL PARTIDA	2.548,24
0099 1129	UD SUMINISTRO E INSTALACION DE PROGRAMADOR DE RIEGO DE 6 ESTACIONES.TOTALMENTE INSTALADO. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 144)	
	Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA	375,00
0100 1130	UD SUMINISTRO E INSTALACION DE GOTERO AUTOCOMPENSANTE DE HASTA 20 L/H.TOTALMENTE INSTALADO. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 144)	
	Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA	1,50
0101 1131	UD SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA AL PROGRAMADOR DE RIEGO Y ELECTROVÁLVULAS DESDE LA RED DE ALUMBRADO INCLUYENDO CONTADOR, CABLE ELECTRICO DESDE EL ARMARIO DE ALUMBRADO HASTA EL PROGRAMADOR Y DESDE ESTE HASTA LAS ELECTROVÁLVULAS, TRANSFORMADOR, TUBERÍA DE PE CORRUGADA Ø50 MM DESDE LA FAROLA PROXIMA DE LA GLORIETA HASTA EL PROGRAMADOR Y LAS ELECTROVÁLVULAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN COMPLETAMENTE INSTAALDO Y PROBADO. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 144)	
	Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA	750,00
0102 11400	Ud PUESTA A TIERRA APOYO FRECUENTADO. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 162)	
	Mano de obra	5,16
	Maquinaria.....	17,79
	Resto de obra y materiales	220,63
	TOTAL PARTIDA	243,58
0103 11500	Ud ANTIESCALO APOYO MONOBLOQUE. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 162)	
	Resto de obra y materiales	291,50
	TOTAL PARTIDA	291,50

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0104 1151	PA	PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRAL POR MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE JARDINERIA Y RIEGO Y REPOSICION DE MARRAS DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA, INCLUYENDO RIEGOS, PODAS, ABONOS, PRODUCTOS FITOSANITARIOS Y ROTURADO DEL SUELO Y LIMPIEZAS NECESARIAS CON RETIRADA DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU TRATAMIENTO.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	1.100,00
0105 11600	Ud	NUMERACION Y REMATES DE APOYOS. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 162)	
		Mano de obra	4,06
		Resto de obra y materiales	24,78
		TOTAL PARTIDA	28,84
0106 11700	Ud	AISLAMIENTO PUENTES PROTECCION AVIFAUNA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 162)	
		Resto de obra y materiales	11,66
		TOTAL PARTIDA	11,66
0107 11800	M3	RELLENO DE ZANJA CON TIERRAS SELECCIONADAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION O PRESTAMO, CON EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION SUPERIOR AL 98% DEL PROCTOR NORMAL.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 330)	
		Mano de obra	0,92
		Maquinaria.....	1,21
		Resto de obra y materiales	1,47
		TOTAL PARTIDA	3,60
0108 1201012X1	UD	Suministro en obra, apertura de hoyo, plantación y primer riego de plántones de Olivos en un marco de 6x5 metros y/o según dirección de obra y según indicaciones del Pliego de Condiciones.(SEGUN ARTICULO DEL PPT Nº172)	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	18,00
0109 1201012X2	UD	Suministro en obra, apertura de hoyo, plantación y primer riego de plántones de Sauces Blancos en un marco de 12x12 metros y/o según dirección de obra y según indicaciones del Pliego de Condiciones.(SEGUN ARTICULO DEL PPT Nº172)	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	15,00
0110 1201012X3	UD	SUMINISTRO EN OBRA, APERTURA DE HOYO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO DE PLANTONES DE POPULUS NIGRA (CHOPOS) EN UN MARCO DE 8X8 METROS Y/O SEGÚN DIRECCIÓN DE OBRA Y SEGÚN INDICACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES.(SEGUN ARTICULO DEL PPT Nº172)	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	8,90
0111 1201012X4	ud	PLANTACION OLIVO CENTENARIO A DEFINIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA.(SEGUN ARTICULO DEL PPT Nº172)	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	1.200,00

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0112 20100	ML CANALIZACIÓN EN ZANJA PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS, DE 650MM. DE ANCHURA Y 1000 MM. DE PROFUNDIDAD MEDIA CON: SOLERA DE 50MM. DE HORMIGÓN HM-20/B/19/IV, TRES TUBOS DE PE-UNE-53.112 Y UNE-EN-50086-2-4 DE D-160MM. SEPARADOS 20MM. ENTRE SÍ Y A 50MM. DE LAS PAREDES MEDIANTE SEPARADORES, MÁS TETRATUBO DE POLIETILENO LISO DE Ø40 MM, RECUBRIMIENTO DE LOS TUBOS CON HORMIGÓN HASTA 100MM. POR ENCIMA DEL TUBO MÁS ALTO, EXCAVACIÓN Y ENTIBACIÓN SI FUESE PRECISA, TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBANTES A VERTEDERO, RELLENO CON ZAHORRAS COMPACTADAS AL 98% PN, HASTA COTA DE ACABADO ACERA, INCLUSO MANGUITOS CONECTORES, DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN, MANDRILADO Y GUÍAS, TAPONES DE CIERRE, TOTALMENTE TERMINADA. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº129 Y 773)	
		Mano de obra 5,86
		Maquinaria..... 1,28
		Resto de obra y materiales 33,26
		TOTAL PARTIDA 40,40
0113 201003	M3 HORMIGON ESTRUCTURAL HA-25/F/20/IV, DE 25 MPA DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAO MAXIMO DE ARIDO DE 19 MM., PUESTO EN OBRA, VIBRACION POR MEDIOS MECANICOS, CURADO Y RASANTEADO, TOTALMENTE TERMINADO CONFORME A LA EHE..(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº610)	
		Mano de obra 29,24
		Resto de obra y materiales 68,85
		TOTAL PARTIDA 98,09
0114 20200	ML CANALIZACIÓN EN ZANJA PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS, DE 650MM. DE ANCHURA Y 1000 MM. DE PROFUNDIDAD MEDIA CON: SOLERA DE 50MM. DE HORMIGÓN HM-20/B/19/IV, CUATRO TUBOS DE PE-UNE-53.112 Y UNE-EN-50086-2-4 DE D-160MM. SEPARADOS 20MM. ENTRE SÍ Y A 50MM. DE LAS PAREDES MEDIANTE SEPARADORES, MÁS TETRATUBO DE POLIETILENO LISO DE Ø40 MM, RECUBRIMIENTO DE LOS TUBOS CON HORMIGÓN HASTA 100MM. POR ENCIMA DEL TUBO MÁS ALTO, EXCAVACIÓN Y ENTIBACIÓN SI FUESE PRECISA, TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBANTES A VERTEDERO, RELLENO CON ZAHORRAS COMPACTADAS AL 98% PN, HASTA COTA DE ACABADO ACERA, INCLUSO MANGUITOS CONECTORES, DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN, MANDRILADO Y GUÍAS, TAPONES DE CIERRE, TOTALMENTE TERMINADA. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº129 Y 773)	
		Mano de obra 5,86
		Maquinaria..... 1,28
		Resto de obra y materiales 38,43
		TOTAL PARTIDA 45,57
0115 202001	M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUALQUIER TIPO DE PARAMENTOS PLANOS VISTOS, REALIZADO MEDIANTE PANELES PREFABRICADOS FENOLICOS O MADERA CEPILLADA, INCLUSO P.P. DE SEPARADORES Y DESENCOFRANTES, BERENJENOS, LATIGUILLOS, PASAMUROS PVC Y RELLENO PASAMUROS CON MORTERO DE CEMENTO IMPERMEABLE.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº610)	
		Mano de obra 27,69
		Resto de obra y materiales 6,87
		TOTAL PARTIDA 34,56
0116 20500	UD ARQUETA TRONCO PIRAMIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:-BOCA DE ENTRADA DE 700 X 700 MM.,	

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	<p>CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO FUERTE HOMOLOGADA POR IBERDROLA,S.A., TIPO T2 DE 665 MM., CON MARCO M2 DE 700 X 700 MM., BASE DE 1000 X 1000 MM., PROFUNDIDAD MEDIA 1000 MM., DE ENCACHADO DE PIEDRA, PAREDES DE HORMIGÓN PREFABRICADO, COMPLETA, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO, COLOCACIÓN, RELLENO DEL TRASDOS CON MATERIAL SELECCIONADO,SELLADO DE TUBOS, AJUSTE DE LA TAPA AL PAVIMENTO DEFINITIVO, COMPLETAMENTE TERMINADA. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT N°778)</p>	
		Mano de obra 33,99
		Maquinaria..... 3,23
		Resto de obra y materiales 238,89
		TOTAL PARTIDA 276,11
0117 20510	<p>Ud ACOMETIDA A PARCELA EN BT (RED ELECTRICA), COM- PUESTA POR 10MTS CABLE RV 0,6/1 KV 3X95+1X50 MM2 AL, INCLUSO CONEXIONADO A RED DE BT Y SELLADO DE PUN- TAS DE CABLE Y TUBOS, SEGUN NORMATIVA DE LA COM- PAÑIA DISTRIBUIDORA. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT N°129, 161 Y 773)</p>	
		Mano de obra 70,72
		Resto de obra y materiales 59,09
		TOTAL PARTIDA 129,81
0118 20600	<p>UD ARQUETA TRONCO PIRAMIDAL DE LAS SIGUIENTES CA- RACTERÍSTICAS:-BOCA DE ENTRADA DE 700 X 700 MM., CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO FUERTE HOMOLOGADA POR IBERDROLA,S.A., TIPO T3 DE 665 MM., CON MARCO M3 DE 700 X 700 MM., BASE DE 1000 X 1000 MM., PROFUNDIDAD MEDIA 1000 MM., DE ENCACHADO DE PIEDRA, PAREDES DE HORMIGÓN PREFABRICADO, COMPLETA, INCLUSO EX- CAVACIÓN, TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO, COLOCACIÓN, RELLENO DEL TRASDOS CON MATERIAL SE- LECCIONADO,SELLADO DE TUBOS, AJUSTE DE LA TAPA AL PAVIMENTO DEFINITIVO, COMPLETAMENTE TERMINADA. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT N°778)</p>	
		Mano de obra 34,00
		Maquinaria..... 3,23
		Resto de obra y materiales 292,26
		TOTAL PARTIDA 329,49
0119 20700	<p>M2 PAVIMENTO DE 20 CM. DE ESPESOR EN REMATE DE ZANJA ELECTRICA, REALIZADO CON HORMIGÓN HM-30/P/20/IIA SULFORESISTENTE, ELABORADO EN CENTRAL, INCLUSO VERTIDO, COLOCADO, FRATASADO, CURADO Y P.P. DE JUNTAS DE DILATACIÓN TERMINACIÓN CON CEPILLADO O FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA BITUMINO- SA EN CALIENTE DE 15 CM., 9 CM. TIPO G-20 EN CAPAS DE BASE Y 6 CM. TIPO D-12 EN CAPA DE RODADURA, CONSO- LIDADO CON RIEGOS DE IMPRIMACIÓN Y ADHERENCIA, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTADO, RECORTES Y JUN- TAS, O BALDOSA HIDRAULICA CON BASE DE MORTERO SO- BRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 15 CM, MEDIDA LA SUPER- FICIE EJECUTADA. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT N° 610 Y 542)</p>	
		Mano de obra 5,16
		Maquinaria..... 8,90
		Resto de obra y materiales 11,91
		TOTAL PARTIDA 25,97

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0120 207020	UD SEÑAL DE TRAFICO RECTANGULAR HOMOLOGADA TIPO S-13 DE 60 CM. DE LADO RETROREFLECTANTE INCLUSO ELEMENTOS DE SUSTENTACION Y ANCLAJE, TERMINADA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°701)	
	Mano de obra	11,37
	Resto de obra y materiales	156,88
	TOTAL PARTIDA	168,25
0121 207021	ud PANEL EN ACERO GALVANIZADO ROTULADO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DE NASUVINSA DE DIMENSIONES 4X2 METROS I/PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT N° 701)	
	Mano de obra	286,64
	Maquinaria.....	129,76
	Resto de obra y materiales	1.134,32
	TOTAL PARTIDA	1.550,72
0122 20900	Ud EMPALME DE LÍNEA DE MT 12/20 KV 3X240/240 MM2 AL, PRE-MOLDEADO PARA INSTALACION RETRACTIL EN FRIO, A REALIZAR POR IBERDROLA, SEGUN NORMATIVA DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA.. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N° 162)	
	Mano de obra	282,88
	Resto de obra y materiales	615,74
	TOTAL PARTIDA	898,62
0123 21000	Ud CONJUNTO TRIPOLAR DE CONECTOR EN "ACODADO" ENCHUFABLE Y ATORNILLABLE 24 KV 400 A, PARA CABLE SECO 12/20KV 240MM2 AL, PARA CONEXIÓN DE CABLE DE MT A CELDAS, SEGÚN NORMATIVA DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N° 162)	
	Mano de obra	141,44
	Resto de obra y materiales	470,53
	TOTAL PARTIDA	611,97
0124 21100	MI LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN, CON CABLE HEPRZ1 12/20 KV 3X150 MM2 AL, TENDIDO CON MAQUINA REGULABLE EN CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA BAJO TUBO, INCLUSO TRANSPORTE, RECORTES Y DEVOLUCION DE BOBINAS, SEGUN NORMATIVA DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA..(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT N°129, 161 Y 773)	
	Mano de obra	8,84
	Maquinaria.....	2,12
	Resto de obra y materiales	37,15
	TOTAL PARTIDA	48,11
0125 21200	Ud CELDA DE POSICION DE LINEA, EN SF6 Y 24 KV 400A, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMAS DE IBERDROLA...(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT N°129, 158, 161 Y 773)	
	Mano de obra	44,20
	Resto de obra y materiales	2.074,35
	TOTAL PARTIDA	2.118,55
0126 21210	Ud DESMANTELAMIENTO LINEA AEREA EXISTENTE. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N° 162)	
	Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA	3.000,00

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0127 21300	Ud CELDA DE POSICION DE PROTECCION, EN SF6 Y 24 KV 400A, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMAS DE IBERDROLA..(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº129, 158, 161 Y 773)	
	Mano de obra	53,04
	Resto de obra y materiales	2.430,88
	TOTAL PARTIDA	2.483,92
0128 21400	Ud ACCESORIOS PARA CENTRO DE MANIOBRA: BANQUETA AISLANTE 45KV, PLACA DE PRIMEROS AUXILIOS, PLACA DE 5 REGLAS DE ORO, PLACAS DE PELIGRO DE MUERTE, TOTALMENTE INSTALADO SEGUN NORMAS DE IBERDROLA..(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº129, 158, 161 Y 773)	
	Mano de obra	35,36
	Resto de obra y materiales	94,93
	TOTAL PARTIDA	130,29
0129 21500	Ud EDIFICIO PREFABRICADO MONOBLOQUE DE 2,00X1,26X2,17 M DE MEDIDAS EXTERIORES, CON PUERTAS DE MANIOBRA, INCLUSO EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBREPANTES A VERTEDERO, CON ACERA PERIMETRAL DE 1M DE ANCHURA SEGÚN DETALLE DE PLANOS, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO PREHUECOS PARA PASO DE LOS TUBOS NECESARIOS, REALIZADOS EN LA SOLERA DEL EDIFICIO..(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº129, 158, 161 Y 773)	
	Mano de obra	163,44
	Maquinaria.....	163,04
	Resto de obra y materiales	3.469,46
	TOTAL PARTIDA	3.795,94
0130 30100	M3 EXCAVACION EN TODA CLASE DE TERRENO EN EMPLAZAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACION INCLUSO ENTIBACION Y AGOTAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBREPANTES A VERTEDERO, INCLUSO CAÑON DE VERTIDO, TOTALMENTE TERMINADA.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº320).	
	Mano de obra	2,79
	Maquinaria.....	5,25
	Resto de obra y materiales	0,48
	TOTAL PARTIDA	8,52
0131 30200	Ud EDIFICIO PREFABRICADO MONOBLOQUE DE SUPERFICIE DE 3,760X2,50X3,30 M DE MEDIDAS EXTERIORES, PARA CELDAS DE PROTECCION Y MANIOBRA Y ALOJAMIENTO DE UN TRANSFORMADOR, VENTILACION NATURAL A TRAVES DE REJILLAS EN PAREDES, CON PUERTA ACCESO DE HOMBRE Y PUERTA DE ACCESO A TRAF0, REJA DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, LECHO DE ARENA LAVADA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBREPANTES A VERTEDERO, CON ACERA PERIMETRAL DE 1M DE ANCHURA SEGÚN DETALLE DE PLANOS, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO PREHUECOS PARA PASO DE LOS TUBOS NECESARIOS, REALIZADOS EN LA SOLERA DEL EDIFICIO.. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 158, 162, 610)	
	Mano de obra	141,44
	Maquinaria.....	334,86
	Resto de obra y materiales	8.564,47
	TOTAL PARTIDA	9.040,77

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0132 30300	M3 RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR DE GRAVAS DE CANTE- RA CON GRANULOMETRIA 5/10 MM Y ARENA DE NIVELA- CION BAJO SOLERA DE GRANULOMETRIA 0/5 MM, INCLUSO VERTIDO, EXTENDIDO, NIVELADO Y COMPACTADO, TOTAL- MENTE TERMINADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT N°332 Y 414).	
	Mano de obra	1,54
	Maquinaria.....	1,18
	Resto de obra y materiales	16,93
	TOTAL PARTIDA	19,65
0133 30400	UD ARQUETA DE CENTRO TRANSFORMADOR, DE 3,10X1,20X1,20 METROS, DE DIMENSIONES INTERIORES, REALIZADA CON ALZADOS DE LADRILLO MACIZO, DE 9 CM DE ESPESOR, Y TAPA DE HORMIGÓN ARMADO HA-20 DE 15 CM DE ESPE- SOR, CON DOS TAPAS DE FUNDICION CUADRADAS, DE 600 MM DE LADO, TIPO M3-T3, INCLUSO 19 TUBOS DE POLIETI- LENO CORRUGADO EXTERIOR ANIMA LISA INTERIOR DE 160 MM DE DIAMETRO, EN CONEXION CON CENTRO TRANS- FORMADOR, DESAGÜES CONECTADOS A RED DE PLUVIA- LES, INCLUSO EXCAVACION, TRANSPORTE DE SOBRAN- TES A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO, RELLE- NO DE TRASDOS, TOTALMENTE REALIZADA.(SEGUN EL AR- TICULO DEL PPT N610)	
	Mano de obra	321,12
	Maquinaria.....	41,17
	Resto de obra y materiales	465,36
	TOTAL PARTIDA	827,65
0134 30500	Ud CELDA DE POSICION DE LINEA, EN SF6 Y 24 KV 400A, IN- CLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION, TO- TALMENTE TERMINADA SEGUN NORMAS DE IBERDROLA... (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N° 158)	
	Mano de obra	44,20
	Resto de obra y materiales	2.074,35
	TOTAL PARTIDA	2.118,55
0135 30600	Ud CELDA DE POSICION DE PROTECCION, EN SF6 Y 24 KV 400A, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCA- CION, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMAS DE IBER- DROLA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N° 158)	
	Mano de obra	53,04
	Resto de obra y materiales	2.430,88
	TOTAL PARTIDA	2.483,92
0136 30700	Ud FUSIBLE DE ALTO PODER DE RUPTURA 63A 24KV, FUSIÓN FRÍA, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCA- CION, TOTALMENTE TERMINADO SEGUN NORMAS DE IBER- DROLA. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N° 158)	
	Mano de obra	7,07
	Resto de obra y materiales	63,09
	TOTAL PARTIDA	70,16

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0137 30800	Ud TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 400 KVA, CON ENTRADA A 13,2 KV Y SALIDA A 420/398 V, +2,5% +5% +7,5% +10 % (O REGULACION VIGENTE POR IBERDROLA EN EL MOMENTO DE SU INSTALACION), LLENADO INTEGRAL EN ACEITE, PASATAPAS ENCHUFABLES MT, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN Y ANCLAJES, TOTALMENTE TERMINADO SEGUN NORMAS DE IBERDROLA.. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 158, 162)	
	Mano de obra	123,76
	Resto de obra y materiales	12.456,13
	TOTAL PARTIDA	12.579,89
0138 30900	Ud CUADRO DE BAJA TENSIÓN DE 5 SALIDAS CON BASES FUSIBLES DE 400A, INCLUYENDO PROTECCIONES MAGNETO-TÉRMICAS Y DIFERENCIALES, ASÍ COMO TOMA DE CORRIENTE; INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADO SEGUN NORMAS DE IBERDROLA.. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 158, 162)	
	Mano de obra	70,72
	Resto de obra y materiales	1.123,10
	TOTAL PARTIDA	1.193,82
0139 31000	Ud INTERCONEXION ENTRE CELDA Y EL TRANSFORMADOR, CON CABLE HEPRZ1 12/20 3X50 AL, CONECTORES ENCHUFABLES ACODADO/RECTO DE 24KV 250A, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADO SEGUN NORMAS DE IBERDROLA.. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 158, 162)	
	Mano de obra	132,60
	Resto de obra y materiales	550,76
	TOTAL PARTIDA	683,36
0140 31100	Ud INTERCONEXION ENTRE EL TRANSFORMADOR Y EL CUADRO DE B.T., CON 11 CABLES RV 0,6/1KV 240 AL, TERMINALES BIMETÁLICOS M-12, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADO SEGUN NORMAS DE IBERDROLA... (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 158, 162)	
	Mano de obra	159,12
	Resto de obra y materiales	261,25
	TOTAL PARTIDA	420,37
0141 31200	Ud PUNTO DE LUZ EN CENTRO DE TRANSFORMACION, CON HUBLOT ESTANCO INCANDESCENTE DE 60 W, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADO SEGUN NORMAS DE IBERDROLA.. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 158)	
	Mano de obra	44,20
	Resto de obra y materiales	57,66
	TOTAL PARTIDA	101,86
0142 31300	Ud RED DE TIERRAS DE HERRAJES PARA C.T. O C.M., COMPUESTO POR ANILLO CON 8 PICAS 1,5 M Y CABLE DESNUDO DE COBRE DE 50 MM2, LA RED SE DEBERIA COMPLETAR HASTA LLEGAR A UN MINIMO DE 10 OHMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMAS DE IBERDROLA... (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 162)	
	Mano de obra	176,80
	Resto de obra y materiales	170,15
	TOTAL PARTIDA	346,95

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0143 31400	Ud RED DE TIERRAS DE NEUTRO PARA C.T., COMPUESTO POR UNA ANTENA CON 6 PICAS 1,5 M Y CABLE DESNUDO DE COBRE DE 50 MM2, LA RED SE DEBERÍA COMPLETAR HASTA LLEGAR A UN MINIMO DE 10 OHMIOS, CON CAJA DE COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN Y CONEXIÓN A CUADRO DE BAJA TENSIÓN; INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMAS DE IBERDROLA... (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 162)	
	Mano de obra	194,48
	Resto de obra y materiales	197,17
	TOTAL PARTIDA	391,65
0144 31500	Ud RED DE TIERRAS DE INTERIORES DE PROTECCIÓN PARA C.T., COMPUESTO POR CABLE DESNUDO DE COBRE DE 50 MM2 Y GRAPAS DOBLES Y SIMPLES PARA CONEXIONADO DE TODOS LOS HERRAJES INTERIORES DEL C.T. Y PANTALLAS DE CABLES, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMAS DE IBERDROLA.... (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 162)	
	Mano de obra	70,72
	Resto de obra y materiales	66,53
	TOTAL PARTIDA	137,25
0145 31600	Ud ACCESORIOS PARA INTERIOR C.T.: ARMARIO DE PRIMEROS AUXILIOS, BANQUETA AISLANTE 45KV, PLACA DE PRIMEROS AUXILIOS, PLACA DE 5 REGLAS DE ORO, ARMARIO DE PRIMEROS AUXILIOS, PLACAS DE PELIGRO DE MUERTE, TOTALMENTE INSTALADO SEGUN NORMAS DE IBERDROLA.. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 158, 162)	
	Mano de obra	53,04
	Resto de obra y materiales	262,33
	TOTAL PARTIDA	315,37
0146 31700	Ud COLOCACION DE FUSIBLE DE 250A 500V, SOBRE BASE DE CUADRO DE BT.. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 158)	
	Mano de obra	1,77
	Resto de obra y materiales	6,33
	TOTAL PARTIDA	8,10
0147 40200	MI LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN, CON CABLE RV 0,6/1 KV 3X150 +1X95 MM2 AL, TENDIDO CON MAQUINA REGULABLE EN CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA BAJO TUBO, INCLUSO SELLADO DE PUNTAS, TRANSPORTE, RECORTES, EMPALMES Y DEVOLUCIÓN DE BOBINAS. SEGUN NORMATIVA DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº129, 161 Y 773)	
	Mano de obra	5,31
	Maquinaria.....	0,97
	Resto de obra y materiales	7,39
	TOTAL PARTIDA	13,67
0148 ABB994h	m² Escarificado de terreno y/o material granular existente, incluso formación de pendientes, refino y compactación.	
	Mano de obra	0,05
	Maquinaria.....	4,44
	TOTAL PARTIDA	4,49

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0149	ABC010	M3	RELLENO TIPO TERRAPLÉN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACIÓN DE ASIENTO, PERFILADO Y REFINO DE TALUDES.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT N°330)	
			Mano de obra	0,18
			Maquinaria.....	1,57
			Resto de obra y materiales	0,12
			TOTAL PARTIDA	1,87
0150	ABC993a	m³	Extendido de tierras y nivelado.	
			Mano de obra	0,06
			Maquinaria.....	0,22
			TOTAL PARTIDA	0,28
0151	ABC995a	m³	Humectación y compactación.	
			Mano de obra	0,11
			Maquinaria.....	0,91
			Resto de obra y materiales	0,01
			TOTAL PARTIDA	1,03
0152	D02HF6010	M³	Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno de zona urbana con medios mecánicos, incluso agotamiento, extensión y vertido en caballeros.	
			Mano de obra	0,24
			Maquinaria.....	3,33
			Resto de obra y materiales	0,18
			TOTAL PARTIDA	3,75
0153	D02TD0150	M³	Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de préstamos, incluso extendido y compactado hasta una densidad no inferior al 95% del P.N.	
			Mano de obra	1,32
			Maquinaria.....	1,91
			Resto de obra y materiales	10,32
			TOTAL PARTIDA	13,55
0154	D02VK6000	M³	Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno.	
			Maquinaria.....	0,46
			Resto de obra y materiales	0,75
			TOTAL PARTIDA	1,21
0155	D04CG0050	M²	Encofrado y desencofrado de madera en alzados de arquetas, incluso p.p. de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material.	
			Mano de obra	7,36
			Maquinaria.....	0,96
			Resto de obra y materiales	3,01
			TOTAL PARTIDA	11,33
0156	D04IV0200	M³	Hormigón HA-25/P/20/IIa en alzados, incluso suministro, vertido, compactación, curado y acabado del mismo.	
			Mano de obra	13,11
			Maquinaria.....	16,66
			Resto de obra y materiales	75,84
			TOTAL PARTIDA	105,61

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0157	D04PA0200	M³ Hormigón HA-25/P/20/IIa en soleras, incluso suministro, vertido, compactación, curado, acabado y ejecución de juntas.	
		Mano de obra	10,47
		Maquinaria.....	0,32
		Resto de obra y materiales	76,11
		TOTAL PARTIDA	86,90
0158	D38IA030	u SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 701)	
		Mano de obra	20,06
		Maquinaria.....	6,45
		Resto de obra y materiales	126,26
		TOTAL PARTIDA	152,77
0159	D38IA050	u SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 701)	
		Mano de obra	20,06
		Maquinaria.....	6,45
		Resto de obra y materiales	132,56
		TOTAL PARTIDA	159,07
0160	D38IA060	u SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 701)	
		Mano de obra	20,06
		Maquinaria.....	6,45
		Resto de obra y materiales	119,22
		TOTAL PARTIDA	145,73
0161	DEM1	m² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO Y CARGA. NO INLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO. (SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº320)	
		Mano de obra	0,23
		Maquinaria.....	2,19
		Resto de obra y materiales	0,14
		TOTAL PARTIDA	2,56
0162	E033	Ud. Modulo superior arqueta C350	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	57,81
0163	E034	Ud. Modulo inferior arqueta	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	51,79

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0164	E04103	Ud.	Caja contadores	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	220,11
0165	E04301	Ud.	Int. diferencial ABB-F362/0.03	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	24,04
0166	E043071	Ud.	Rele Diferencial RGU RA con retardo	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	126,60
0167	E043081	Ud,	T.Toroidal D35 mm. ABB-WG 35	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	47,77
0168	E04315	Ud.	Int. Autom. 6kA ABB-S251C<32A	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	4,45
0169	E04318	Ud.	Int. Autom. 6kA ABB-S261NaC<40A	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	22,00
0170	E04328	Ud.	Int. Autom. 6kA ABB-S263NaC63A	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	113,23
0171	E04901	Ud.	Base Enchufe 2+T 16A. carril	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	5,17
0172	E04902	Ud.	Interruptor crepuscular 1-1000 Lux	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	69,12
0173	E04903	Ud.	Célula fotoeléctrica	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	19,23
0174	E04904	Ud.	Resistencia caldeo 220v./100w.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	32,45
0175	E04905	Ud.	Termostato 0-30°C, 10A.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	13,82
0176	E04906	Ud.	Portalamparas y lampara 60w.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	6,61
0177	E04907	Ud.	Reloj programador con reserva	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	64,91

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0178	E04HSE060	M3	HORMIGÓN HF 4.0 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A FLEXOTRACCIÓN, TMÁX.20 MM., DE CENTRAL Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, I/VERTIDO, COMPACTADO, P.P. DE VIBRADO, REGLEADO, FRATASADO AL TEMPLE CON ACABADO RASPADO Y CURADO, CON CORTES PARA FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN Y TRABAJO, FORMACION DE PENDIENTES Y ENCOFRADO LATERAL, LIMPIEZA DE BORDILLOS TOTALMENTE TERMINADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT N°550)	
				Mano de obra 14,15
				Resto de obra y materiales 81,94
			TOTAL PARTIDA	96,09
0179	E20306	MI.	Cable RV 0,6/1kV 1x16 mm2. Cu	
				Sin descomposición
			TOTAL PARTIDA	1,26
0180	E20317	ML.	CABLE RV 0,6/1KV 1X50 MM2 AL	
				Sin descomposición
			TOTAL PARTIDA	2,65
0181	E28PBC201	M	BORDILLO REBAJADO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE 35-25 CM. , TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO FORMACIÓN DE SOPORTE, RÍGOLA T CONTRABORDILLO CON HORMIGÓN HM20, ENLUCIDO AL TEMPLE DE RÍGOLA Y REJUNTADO DE PIEZAS, INCLUSO P/P DE ZONAS HUNDIDAS EN PASOS Y ABSORBEDEROS Y MEDIOS AUXILIARES..(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT N°570)	
				Mano de obra 15,91
				Resto de obra y materiales 34,60
			TOTAL PARTIDA	50,51
0182	E30122	Ud	Caja Doble aislamiento CA-64	
				Sin descomposición
			TOTAL PARTIDA	86,00
0183	E30123	Ud		
				Sin descomposición
			TOTAL PARTIDA	134,00
0184	E30PBC205	M	BORDILLO RECTO DE HORMIGÓN BICAPA DE SECCIÓN 30 CM DE BASE Y 13 DE ALTURA, DE LONGITUD 50 CM, COLOCADO DIRECTAMENTE SOBRE SUPERFICIE LISA CON MORTERO O RESINA CON BUENA CAPACIDAD DE PEGADO, ADEMÁS DE UNIDO CON DOS PERNOS PASANTES DE 12 CM. COGIDOS AL SUELO, REJUNTADO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN PREVIA NI EL RELLENO POSTERIOR..(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT N°570)	
				Mano de obra 15,91
				Resto de obra y materiales 13,73
			TOTAL PARTIDA	29,64
0185	EXT00001	UD	UD. EXTINTOR DE POLVO ABC CON EFICACIA 34A-144B PARA EXTINCIÓN DE FUEGO DE MATERIAS SÓLIDAS, LÍQUIDAS, PRODUCTOS GASEOSOS E INCENDIOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, DE 9 KG. DE AGENTE EXTINTOR CON SOPORTE, MANO METRO Y BOQUILLA CON DIFUSOR SEGUN NORMA UNE-23110, TOTALMENTE INSTALADO.CERTICADO POR AENOR.	
				Sin descomposición
			TOTAL PARTIDA	61,10
0186	EXT00003	UD	UD. EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICO CO2 CON EFICACIA 34B PARA EXTINCIÓN DE FUEGO DE MATERIAS SÓLIDAS, LI-	

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		QUIDAS, E INCENDIOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, DE 5 KG. DE AGENTE EXTINTOR CON SOPORTE Y MANGUERA CON DIFUSOR SEGUN NORMA UNE-23110 TOTALMENTE INSTALADO.	
			Sin descomposición
		TOTAL PARTIDA	140,62
0187	FOR00001	H AYUDANTE TÉCNICO SANITARIO.	
			Sin descomposición
		TOTAL PARTIDA	18,03
0188	FOR00002	UD RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO.	
			Sin descomposición
		TOTAL PARTIDA	24,04
0189	FOR00005	H TÉCNICO EN FORMACION DE SEGURIDAD E HIGIENE.	
			Sin descomposición
		TOTAL PARTIDA	18,03
0190	FOR00006	H. H. FORMACION DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.	
			Sin descomposición
		TOTAL PARTIDA	12,05
0191	GBB21101	m ² CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA2, I/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 701)	
			Mano de obra
			24,27
			Maquinaria.....
			16,22
			Resto de obra y materiales
			187,23
		TOTAL PARTIDA	227,72
0192	GBB21102	u PANEL DIRECCIONAL DE 160X40 CM Y RETRORREFLECTANCIA CLASE RA2 I/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 701)	
			Mano de obra
			16,24
			Maquinaria.....
			7,34
			Resto de obra y materiales
			125,07
		TOTAL PARTIDA	148,65
0193	GBB21103	m ² PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 I/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 701)	
			Mano de obra
			35,83
			Maquinaria.....
			16,22
			Resto de obra y materiales
			141,79
		TOTAL PARTIDA	193,84

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0194	GBB21104	m BARRERA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PREFABRICADO TIPO NEW JERSEY SIMÉTRICA FORMADA POR ELEMENTOS DE 2 M DE LONGITUD, I/ TRANSPORTE Y MONTAJE (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 610)	
		Mano de obra	10,32
		Maquinaria.....	5,81
		Resto de obra y materiales	56,06
		TOTAL PARTIDA	72,19
0195	HIG000010	UD ACOMETIDA DE AGUA Y ELECTRICIDAD, PARA UNA NAVE DE OBRA.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	210,35
0196	HIG000020	MES MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS DE OBRA DE 4X2.40 M., HASTA PARA 4 PERSONAS, CON ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y CERRAMIENTO CHAPA NERVA DA Y GALVANIZADA CON TERMINACION DE PINTURA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES. VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INSTALACION ELÉCTRICA CON DISTRIBUCION INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 220 V.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	132,22
0197	HIG000043	MES ALQUILER MENSUAL DE LOCAL PARA USO DE COMEDOR	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	125,50
0198	HIG000050	UD TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA A OBRA, INCLUSO DESCARGA Y POSTERIOR RECOGIDA.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	193,22
0199	HIG000060	UD TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE DE 1.78 M. DE ALTURA DE DOBLE COMPARTIMENTO PARA MANTENER SEPARADA LA ROPA DE CALLE DE LA DE TRABAJO, COLOCADA.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	7,85
0200	HIG000070	UD BANCO DE MADERA PARA 6 PERSONAS.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	25,24
0201	HIG000080	UD CUBO DE BASURA.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	24,04
0202	HIG000090	H LIMPIEZA Y CONSERVACION DE LA INSTALACIONES DE PERSONAL.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	10,82
0203	HIG000110	UD PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN OBRA CON 3 GRIFOS.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	94,66

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0204	HIG000120	UD	RADIADOR INFRARROJOS 1000 W., INSTALADO.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	61,90
0205	HIG000130	UD	ESPEJO INSTALADO EN ASEOS.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	7,26
0206	HIG000140	UD	PERCHA EN CABINA.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	0,63
0207	HIG000150	MES	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS Y LUGARES DE DESCANSO.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	18,03
0208	HIG000160	MES	SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	18,03
0209	HIG00031	MES	MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE OBRA DE 6,00X2,40 M. PARA UN MÁXIMO DE 40 PERSONAS CON DOS INODOROS, CUATRO DUCHAS, UNA PILA DE POLIESTER CON CUATRO GRIFOS Y TERMO ELÉCTRICO DE 100 LITROS DE CAPACIDAD, CON CUATRO ESPEJOS; CON TRATAMIENTO DE LOS VERTIDOS, CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LAS OFICINAS. SUELO DE CONTRACHAPADO HIDRO FUGO CON CAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE. PIEZAS SANITARIAS DE FIBRA DE VIDRIO ACABADAS EN GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE. PUERTAS INTERIORES DE MADERA EN LOS COMPARTIMENTOS. INSTALACION DE FONTANERIA CON TUBERIAS DE POLIBUTILENO E INSTALACION ELÉCTRICA PARA CORRIENTE MONOFÁSICA DE 220 V. PROTEGIDA CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	216,36
0210	INFOR001	MES	VITRINA DE MADERA CON PUERTA FRONTAL DE VIDRIO CON SISTEMA DE CERRADURA O CANDADO. DE 700*500*50MM. DISPONDRÁ DE FONDO DE CORCHO DONDE SE FIJARÁN DOCUMENTOS PARA EXPOSICION PUBLICA. INCLUSO CHINCHETAS , TOTALMENTE INSTALADO EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	6,01
0211	N11.01		LAS PARTIDAS DEL CAPITULO RED DE TELACOMUNICACIONES CUMPLIRAN LA NORMATIVA DE TELEFONICA Y LOS MATERIALES Y SUMINISTRADORES ESTARAN HOMOLOGADOS POR LA MISMA. EN EL PRECIO DE EJECUCION DE LAS DISTINTAS UNIDADES ESTAN INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION Y POSTERIOR RECEPCION POR TELEFONICA INCLUSO CERTIFICADO DE APTITUD DE LAS INSTALACIONES Y RECEPCION DE LAS MISMAS.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	0,00

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0212 N5.01		LAS PARTIDAS DEL CAPITULO RED DE ABASTECIMIENTO CUMPLIRAN LA NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA Y LOS MATERIALES Y SUMINISTRADORES ESTARAN HOMOLOGADOS POR LA MISMA. EN EL PRECIO DE EJECUCION DE LAS DISTINTAS UNIDADES ESTAN INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION Y POSTERIOR RECEPCION POR LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA INCLUSO CERTIFICADO DE APTITUD DE LAS INSTALACIONES Y RECEPCION DE LAS MISMAS.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	0,00
0213 N7.01		LAS PARTIDAS DEL CAPITULO RED DE FECALES CUMPLIRAN LA NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA Y LOS MATERIALES Y SUMINISTRADORES ESTARAN HOMOLOGADOS POR LA MISMA. EN EL PRECIO DE EJECUCION DE LAS DISTINTAS UNIDADES ESTAN INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION Y POSTERIOR RECEPCION POR LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA INCLUSO CERTIFICADO DE APTITUD DE LAS INSTALACIONES Y RECEPCION DE LAS MISMAS.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	0,00
0214 N8.01		LAS PARTIDAS DEL CAPITULO RED DE ENERGIA CUMPLIRAN LA NORMATIVA DE IBERDROLA Y LOS MATERIALES Y SUMINISTRADORES ESTARAN HOMOLOGADOS POR LA MISMA. EN EL PRECIO DE EJECUCION DE LAS DISTINTAS UNIDADES ESTAN INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION Y POSTERIOR RECEPCION POR IBERDROLA.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	0,00
0215 SE_00010	UD	SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=70 CM., NORMALIZADA, CON TRIPODE TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, //COLOCACION Y DESMONTAJE.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 189)	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	12,87
0216 SE_00020	UD	SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA DE 60X60 CM., NORMALIZADA CON TRIPODE TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, // COLOCACION Y DESMONTAJE.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 189)	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	15,16
0217 SE_00030	UD	SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON TRIPODE TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, // COLOCACION Y DESMONTAJE.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 189)	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	13,86
0218 SE_00050	UD	SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS: STOP-DIRECCION OBLIGATORIA, TIPO PALETA (AMORTIZABLE EN CINCO USOS).(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº 189)	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	1,41

CUADRO DE PRECIOS 2

AMPLIACION P.I. ANDOSILLA

Nº CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0219 SE_00080	UD	CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 50 CM. DE ALTURA, AMORTIZABLE EN CINCO USOS. INCLUSO COLOCACION, MANTENIMIENTO Y RETIRADA.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT N° 189)	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	3,64
0220 SE_00090	UD	PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 60X90 CM., CON SOPORTE METÁLICO Y LINTERNA EN LA ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO HA-10/40, COLOCACION, MANTENIMIENTO Y MONTAJE.(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT N° 189)	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	36,45
0221 SE_00100	H	PEON PARA REGULACION DE TRÁFICO EN EL TRAMO DE OBRAS(SEGUN EL ARTICULO DEL PPT N° 189)	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	11,18
0222 U02CAD220	m	CUNETA TRIANGULAR TIPO V SEGÚN DETALLE EN PLANOS, SIMILAR A LA EXISTENTE EN LA CARRETERA ACTUAL Y COMO CONTINUIDAD DE LA MISMA, EN TERRENO DE TRÁNSITO, CON CARGA SOBRE CAMIÓN DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO REFINO DE TALUDES, TOTALMENTE TERMINADA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N°321)	
		Mano de obra	1,74
		Maquinaria.....	3,89
		TOTAL PARTIDA	5,63
0223 U02FL020	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S, COLOCADO EN ALZADOS DE OBRAS DE FÁBRICA DE DRENAJE TRANSVERSAL, INCLUSO P/P DE DESPUNTES, ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, TOTALMENTE TERMINADO. .(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N° 241 Y N°600)	
		Mano de obra	0,16
		Maquinaria.....	0,08
		Resto de obra y materiales	0,89
		TOTAL PARTIDA	1,13
0224 U04MA431a	m3	Hormigón en masa para armar H-175 kg/cm2. Tmáx. 20 mm. elaborado en central en losas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL y EH-91.	
		Mano de obra	10,61
		Resto de obra y materiales	55,00
		TOTAL PARTIDA	65,61